

 EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'UTILISATION DU PANIER ÉLÉVATEUR POUR HOMME AVEC GRUE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0018	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
	Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018	

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder n'autorise pas l'acceptation ou l'approbation des calculs de détail de conception, des analyses, des méthodes de test ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne met pas en évidence le fournisseur/entrepreneur du plein respect des obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT BECHTEL :	SOUSSION N° : 2
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	SOUSSION N° : 2

PROCÉDURE D'UTILISATION DU PANIER ÉLÉVATEUR POUR HOMME AVEC GRUE

01	14/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M. YAHYAOUÏ
00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M. YAHYAOUÏ
TOUR.	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARÉ	REVOIR	APPROUVÉ

Date: 14/04/2025

Rev. 01

Page 1 de 17

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018

INDICE

1.	OBJECT	3
2.	PORTÉE	3
3.	RESPONSABILITÉS	3
a)	CHEF DE PROJET	3
b)	CHEF DE TERRAIN	3
c)	DIRECTEUR QHSE	3
d)	SUPERVISEURS ET/OU CONTRE-MÊME	4
e)	OUVRIERS	4
f)	OPÉRATEURS DE GRUES	4
g)	GRÉEUR.....	5
4.	ÉQUIPEMENT ET OUTILS.....	5
5.	SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT	5
a)	RISQUES IMPLIQUÉS	5
b)	ÉLÉMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	6
c)	MATRICE DES RISQUES ET MESURES DE CONTRÔLE	6
d)	ANALYSE DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX	11
6.	ACTIVITÉS DE LA PROCÉDURE.....	15
a)	PANIER	15
b)	DE LA MANŒUVRE	16
c)	OPÉRATIONS DE GRUE.....	16
d)	PRATIQUE DE TRAVAIL SÉCURISÉE	16
7.	ANNEXES.....	17

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'UTILISATION DU PANIER ÉLÉVATEUR POUR HOMME AVEC GRUE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0018	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018		

1. OBJECT

Établir une procédure de travail sûre, dotée d'une méthodologie permettant d'effectuer les opérations de manière efficace, en identifiant et en contrôlant les risques associés et inhérents, afin d'éviter les blessures aux personnes, les dommages aux outils et/ou équipements et les dommages à l'environnement.

Cette procédure vise également à demander au personnel de chantier d'utiliser des paniers suspendus avec des grues lors d'opérations de routine sur les fronts de mer, de battage de pieux et à tout moment requis pour des besoins opérationnels et/ou des urgences dedans projet afin que ce qui est indiqué aux spécifications techniques et aux plans soit respecté.

2. PORTÉE

Cette procédure est applicable aux travaux dans lesquels une nacelle avec une grue est utilisée pendant la phase de construction du projet appelé « Évacuation sous-marine. Usine de dessalement de Casablanca » et qui doit être réalisée par Acciona Agua et Eurohinca.

3. RESPONSABILITÉS

a) CHEF DE PROJET

Responsable de la mise en œuvre de cette procédure, en allouant les ressources nécessaires à son respect, assurant ainsi le développement des activités à réaliser, promouvant les mesures de sécurité, de santé au travail et environnementales, assurant ainsi la qualité du produit.

b) CHEF DE TERRAIN

Contrôle le respect de la planification et de l'exécution des travaux, en affectant les ressources nécessaires. Instruit les professionnels sur les travaux à effectuer, en attribuant des priorités. Analyse et contrôle les risques associés et ordonne les mesures de contrôle dans leurs zones de travail.

c) DIRECTEUR QHSE

Fournit des conseils et du développement dans la reconnaissance, l'évaluation et le contrôle des risques d'accidents et de maladies professionnelles, le contrôle des risques dans l'environnement ou les milieux de travail, l'action éducative pour la prévention des risques, la formation et l'entraînement des

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'UTILISATION DU PANIER ÉLÉVATEUR POUR HOMME AVEC GRUE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0018	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018		

travailleurs, l'enregistrement des informations, les évaluations, les statistiques, les techniques avis des commissions paritaires de contrôle et des lignes d'administration technique, proposera des mesures de contrôle et vérifiera leur diffusion et application, réalisera et enregistrera les activités liées à son poste, conseillera sur la préparation de l'analyse des risques au travail (ART), sera la responsabilité de ce département tenir à jour un registre physique des documents prouvant la compétence et les qualifications des travailleurs et des équipements, machines et/ou véhicules.

d) SUPERVISEURS ET/OU CONTRE-MÊME

Ils font connaître cette procédure de travail à tous les travailleurs impliqués dans l'opération, coordonnent la bonne exécution des travaux de manière logique, séquentielle et ordonnée. Ils effectuent les inspections et les tests correspondants, enregistrent les résultats obtenus et en cas d'anomalies, ils en informent le chef de secteur. Ils enregistrent les activités réalisées selon cette procédure et les remettent au Responsable Assurance Qualité. Ils donnent quotidiennement des entretiens de cinq minutes au personnel concerné, sur les risques liés au travail à effectuer, de la même manière, ils préparent avec les travailleurs l'ART (Job Risk Analysis) correspondant à chaque activité. Ils utilisent et exigent sur le terrain l'utilisation de tous les éléments de protection individuelle correspondant au travail à effectuer. Ils vérifient l'existence et le bon fonctionnement des équipements associés à chaque chantier (Ils s'assurent du respect des couleurs mensuelles de sécurité sur les équipements et outils), ils préparent et révisent le plan de levage et s'assurent de sa bonne exécution et de sa bonne application.

e) OUVRIERS

Ils suivent les instructions données par les surveillants et/ou contremaîtres, à condition de ne pas exposer leur intégrité physique, et exécutent les activités selon cette procédure. Ils utilisent obligatoirement tous les éléments de protection individuelle et en prennent soin.

f) OPÉRATEURS DE GRUES

- Dressez la liste de contrôle quotidienne.
- Recevoir les instructions du Rigger pour l'exécution des travaux.
- Coordonne avec le Superviseur les activités à réaliser.
- Utiliser correctement et obligatoirement les équipements de protection individuelle (EPI) de base et supplémentaires requis par les activités.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'UTILISATION DU PANIER ÉLÉVATEUR POUR HOMME AVEC GRUE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0018	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018		

- Il communique rapidement à son supérieur direct toute anomalie de la grue, en arrêtant immédiatement son fonctionnement lorsqu'elle met en danger les personnes, l'environnement et/ou l'équipement ou d'autres équipements.
- Prévenez en temps opportun votre supérieur direct en cas d'événement imprévu avant ou pendant l'exécution des activités.

g) GRÉEUR

- Il inspecte les éléments de levage à chaque fois qu'il les utilise et s'assure qu'ils portent la marque d'inspection à jour préalablement approuvée par le superviseur et/ou le contremaître aux manœuvres.
- Sécurise et/ou délimite la zone de manœuvre.
- Il supervise le déplacement des grues le long des routes et l'endroit où il doit les positionner.
- Reste en permanence au sol pendant les activités de la grue.
- Vous devez porter un gilet réfléchissant ou plongeur pour rester visible à tout moment lors d'une manœuvre. Il doit être doté d'un sifflet d'avertissement pour signaler toute manœuvre effectuée avec une grue ou un équipement.

4. ÉQUIPEMENT ET OUTILS

- Grue à 100 T
- Grue à 250 T
- Nacelles modèle 800AJ à flèche articulée

5. SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

a) RISQUES IMPLIQUÉS

- Exposition au surmenage.
- Tombez au même niveau et à un niveau différent.
- Frappé par, avec, contre.
- Courtois.
- Piégeage.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'UTILISATION DU PANIER ÉLÉVATEUR POUR HOMME AVEC GRUE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0018	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018		

- Aplanissement.
- Tomber dans l'eau.
- Exposition à des charges suspendues.
- Écrasement

b) ÉLÉMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

En fonction du risque associé à chaque opération, la Supervision nécessitera le recours obligatoire, entre autres, aux éléments de protection individuelle suivants :

- Casque de sécurité
- Lunettes de sécurité avec protection latérale.
- Protection de la vision contre les radiations.
- Gilet réfléchissant.
- Chaussure de sécurité.
- Protecteur auditif jetable ou type phono.
- Gilet de sauvetage (lors de travaux en mer)
- Écran total.
- Harnais de sécurité (avec deux lignes de vie)

c) MATRICE DES RISQUES ET MESURES DE CONTRÔLE

Loi sur les tâches.	Incident potentiel	Mesures de contrôle
Inspection de sécurité du panier.	Ne comprenant pas l'activité à réaliser, Ouvrier non formé et adapté. Travailleur non autorisé sur la tâche. Ne pas avoir participé à la planification et à la préparation de l'ART.	Participez à la discussion de 5 minutes et à la préparation du TAR pour une bonne planification. Sélection du personnel impliqué dans l'activité par la Direction Générale en charge de la Zone, personnel autorisé et approprié. Vérifiez le panier de la liste. Être instruit et formé par l'ART/Check list, etc. Procédure et outils de vérification du travail. Évaluation de la compréhension du personnel. Être formé à la préparation de l'ART et instruit par l'intronisation du nouvel homme sur les

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018

Loi sur les tâches.	Incident potentiel	Mesures de contrôle
		risques spécifiques par le superviseur, le contremaître et l'APR. Liste de contrôle/permis pour l'utilisation d'un panier de levage par un homme avec une grue Stratégie de contrôle des manœuvres de levage Stratégie de contrôle pour les travaux en hauteur Stratégie de contrôle du piégeage par des pièces mobiles. Vérification des stratégies à l'aide du code QR
Inspection du panier avant l'activité.	Battu par ou contre Voyage, entorse due aux matériaux, etc. Coupures à la main	Soyez attentif à la manœuvre à effectuer, si nécessaire ayez toujours l'appui d'une autre personne. Maintenez toujours une communication directe avec l'opérateur, qu'il s'agisse de signaux radio ou gestuels. Maintenez toujours une communication directe avec l'opérateur, qu'il s'agisse de signaux radio, de perroquets en direct ou de signaux gestuels. Gardez les lieux de travail propres et bien rangés avant l'activité. Utiliser les EPI correctement et adaptés à l'activité à réaliser. Inspection des EPI par le superviseur Liste de contrôle/permis pour l'utilisation d'un panier de levage par un homme avec une grue Stratégie de contrôle des manœuvres de levage Vérification des stratégies à l'aide du code QR
Inspection des éléments de levage	Registres des EPI ou outils, éléments de levage, liste de contrôle déficiente Ne pas effectuer de liste de contrôle des éléments de levage	Revue du format par la Supervision et approbation par la Direction Prévention et Opération, mise à jour des dossiers. Vous devez toujours avoir la liste de contrôle utilisée avant l'activité, approuvée par le superviseur et être informé des formats par le siège. Respecter le code couleur du Mois Quotidien, Hebdomadaire. Stratégie de contrôle des manœuvres de levage Vérification des stratégies à l'aide du code QR
Positionnement de la grue pour prendre le panier.	Ne pas effectuer de contrôle préalable sur l'équipement.	Délimitation de la zone (Signalisation générale et/ou perroquets vivants).

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018

Loi sur les tâches.	Incident potentiel	Mesures de contrôle
	Écrasement Choc Battu par ou contre	Vérification, liste de contrôle de la grue Instruction de positionnement de la grue toujours par le monteur (angles morts). Respectez les vitesses intérieures et extérieures de 25 km/h. Signalisation. Il est interdit d'utiliser des éléments distrayants dans l'activité (Téléphones cellulaires et/ou autres, etc.). Délimitation de zone Seul le personnel autorisé pénètre dans la zone. Stratégie de contrôle des manœuvres de levage Stratégie de contrôle pour les travaux en hauteur Stratégie de contrôle du piégeage par des pièces mobiles. Liste de contrôle/permis pour l'utilisation d'un panier de levage par un homme avec une grue Vérification des stratégies à l'aide du code QR
Placement de la manœuvre de levage dans le panier.	Chute de différents niveaux Frappé par ou contre	Inspection des éléments de levage correspondant à la Check List avant l'activité à réaliser. Codage couleur du mois. Soyez attentif à la manœuvre à effectuer, si nécessaire ayez toujours l'appui d'une autre personne. Maintenez toujours une communication directe avec l'opérateur, qu'il s'agisse de signaux radio ou gestuels. Stratégie de contrôle des manœuvres de levage Stratégie de contrôle pour les travaux en hauteur Stratégie de contrôle du piégeage par des pièces mobiles. Vérification des stratégies à l'aide du code QR
Entrée du travailleur au panier	Attaquant pour ou contre Chute de différents niveaux	Soyez attentif aux travaux à effectuer, suivez les instructions opérationnelles déjà planifiées. Avoir des aptitudes physiques et personnelles adaptées à l'activité Ayez l'EPI approprié pour la tâche. Inspection des EPI pour l'activité Harnais de sécurité avec Check List. Stratégie de contrôle des manœuvres de levage

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018

Loi sur les tâches.	Incident potentiel	Mesures de contrôle
		Stratégie de contrôle pour les travaux en hauteur Liste de contrôle/permis pour l'utilisation d'un panier de levage par un homme avec une grue Stratégie de contrôle du piégeage par des pièces mobiles. Vérification des stratégies à l'aide du code QR
Levage et positionnement du panier au poste de travail. Marquage des pieux Coupe de pieux in situ Divers travaux en hauteur.	Chute de matériau ou niveau différent Tomber au même niveau et à un niveau différent Battu par avec et contre Chute de hauteur, homme tombant dans l'eau Piègements Battu par avec et contre Surmenage Projection de particules L'exposition à l'oxygène brûle Exposition au contact avec des équipements sous tension Tomber à un niveau différent Chute de hauteur, homme tombant dans l'eau Piègements Battu par avec et contre Tomber à un niveau différent Surmenage Chute de matériel ou d'outils à différents niveaux. Chute de hauteur, homme tombant dans l'eau	Délimitation de la zone (Signalisation générale et/ou perroquets vivants). Utilisation obligatoire du vent dans le mouvement du panier Utilisation d'EPI adaptés aux travaux en hauteur. Liste de contrôle EPI Utilisation d'outils de sécurité Obligatoire pour les travaux en hauteur. Liste de contrôle correspondante. Soyez attentif à la manœuvre à effectuer, si nécessaire ayez toujours l'appui d'une autre personne. Maintenez toujours une communication directe avec l'opérateur, la radio, les perroquets vivants, les signaux gestuels. Utilisation de gilets de sauvetage certifiés. Soyez attentif aux manœuvres et gardez vos mains ou votre corps à une distance sécuritaire de la charge. (Utilisez les vents obligatoires). Soyez attentif à la manœuvre à effectuer, si nécessaire ayez toujours l'appui d'une autre personne. Maintenez toujours une communication directe avec l'opérateur, la radio, les perroquets vivants, les signaux gestuels. Adoptez des postures ergonomiques appropriées, ne soulevez pas de charge supérieure à 25 kg. Utiliser des EPI adaptés à l'activité à réaliser, inspection avant chaque travail quotidien. Utilisation d'EPI appropriés et inspection par supervision. Liste de contrôle d'inspection des outils électriques correspondante et code couleur du

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018

Loi sur les tâches.	Incident potentiel	Mesures de contrôle
		mois. Examen des extensions et des cartes uniquement Personnel autorisé et qualifié. Utilisation d'outils de sécurité Obligatoire pour les travaux en hauteur. Liste de contrôle correspondante Utilisation de gilets de sauvetage certifiés. Soyez attentif aux manœuvres et gardez vos mains ou votre corps à une distance sécuritaire de la charge. (Utilisez les vents). Soyez attentif à la manœuvre à effectuer, si nécessaire ayez toujours l'appui d'une autre personne. Maintenez toujours une communication directe avec l'opérateur, la radio, les perroquets vivants, les signaux gestuels. Utilisation d'outils de sécurité Obligatoire pour les travaux en hauteur. Et liste de contrôle correspondante. Adopter des postures ergonomiques appropriées Ne pas soulever une charge supérieure à 25 kg. Utilisation obligatoire d'éléments contre les chutes. Maintenir une distance de sécurité avec les équipements et les personnes, être attentif à l'activité et à l'environnement. Utilisation de gilets de sauvetage certifiés. Stratégie de contrôle des manœuvres de levage Stratégie de contrôle pour les travaux en hauteur Liste de contrôle/permis pour l'utilisation d'un panier de levage par un homme avec une grue Stratégie de contrôle du piégeage par des pièces mobiles. Vérification des stratégies à l'aide du code QR
Retrait des manœuvres	Écrasement Chute d'un niveau différent et trébuchement, entorse. Battu par avec et contre Piègements	Vitesse prudente ou déplacement dans des endroits restreints, restez toujours en communication avec Rigger. Respectez la signalisation et les vitesses. Délimitation de la zone (Signalisation générale et/ou perroquets vivants).

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018

Loi sur les tâches.	Incident potentiel	Mesures de contrôle
	Chute de matériel ou d'outils à différents niveaux. l'homme tombe dans l'eau	Maintenir une distance de sécurité avec le matériel et l'homme, être attentif à l'activité et aux alentours. Soyez attentif à la manœuvre à effectuer, si nécessaire ayez toujours l'appui d'une autre personne. Maintenez toujours une communication directe avec l'opérateur, la radio, les perroquets vivants, les signaux gestuels. Soyez attentif aux manœuvres et gardez les mains ou le corps à une distance sécuritaire de la charge. (Utiliser les vents obligatoires). Utilisation obligatoire d'éléments contre les chutes. Maintenir une distance de sécurité avec l'équipe et l'Homme, être attentif à l'activité ainsi qu'à l'environnement. Utilisation de gilets de sauvetage certifiés. Stratégie de contrôle des manœuvres de levage Stratégie de contrôle pour les travaux en hauteur Vérification des stratégies à l'aide du code QR

d) ANALYSE DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

ASPECT ENVIRONNEMENTAL	IMPACT ENVIRONNEMENTAL	MESURE D'ATTÉNUATION
Air	pollution de l'air	- Émission de gaz et de particules - Programme de maintenance et de correction des équipements présents dans les entrepôts. - Liste de contrôle quotidien du matériel. - Certificat d'immatriculation et certificat de navigabilité. - Examen par les autorités maritimes des navires de soutien et des artefacts navals
Génération De Déchets Dangereux Et Non Dangereux	Pollution marine et impact visuel	Les déchets doivent être éliminés dans les lieux autorisés par l'autorité sanitaire.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018

ASPECT ENVIRONNEMENTAL	IMPACT ENVIRONNEMENTAL	MESURE D'ATTÉNUATION
		- Disposer de conteneurs exclusifs pour l'élimination des déchets selon leur génération et leur classification. - Instruire le personnel concernant la bonne classification et l'élimination des déchets (plateforme) - Classification et tri des déchets selon les normes. - Effectuer le ménage selon les instructions
Faune Marine	Perte de ressources naturelles benthiques	- Interdiction de pêcher la faune marine. - Interdiction d'interaction/alimentation des oiseaux marins - Formation environnementale sur le soin et la protection de la faune marine. - Activation de l'organigramme de communication en cas d'incident environnemental.
Génération De Gaz De Combustion Provenant De Machines Lourdes Et De Petits Navires.	Pollution des émissions atmosphériques	- Revue technique à jour des machines, EG et petits récipients (contrôle des gaz). - Plan de maintenance des équipements à jour. - Effectuer la liste de contrôle des équipements - Certificats d'émissions d'équipements.
Déchets Liquides	Pollution marine	- Activation des bains chimiques conformément à la loi. - Programme d'entretien et de nettoyage chimique de la salle de bain - Retrait et élimination des eaux usées par une entreprise certifiée et agréée. - En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures en mer, des dispersants et des éléments absorbants seront utilisés comme indiqué dans la « Procédure spécifique de contrôle des urgences en cas de déversements sur les fronts marins ».

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018

ASPECT ENVIRONNEMENTAL	IMPACT ENVIRONNEMENTAL	MESURE D'ATTÉNUATION
Substances Dangereuses	Pollution marine	• Diffusion HDS mise à jour • Disposer d'un stockage conforme à la réglementation en vigueur • Diffusion environnementale spécifique de la gestion SUSPEL. • Les systèmes de confinement des déversements doivent être entretenus. • Chaque substance chimique (dangereuse ou non) qui sera utilisée dans le projet doit avoir une évaluation CASS approuvée. • Tenir à jour les enregistrements HDS. • Se conformer à la « Règlementsation pour le stockage de produits chimiques en plus petites quantités. • Maintenance préventive du matériel à jour. • Diffusion des procédures de réponse aux urgences environnementales. • Mise en place de kit anti-déversement dans les zones de travaux • En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures en mer, des dispersants et des éléments absorbants seront utilisés comme indiqué dans la « Procédure spécifique de contrôle des urgences en cas de déversements sur les fronts marins ».
Eaux Marines	Pollution marine	• Il est interdit de déverser tout type de substance chimique à proximité ou directement dans la mer. • Ne pas déposer de déchets dans des endroits susceptibles d'entrer en contact avec le milieu marin proche. • En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures en mer, des dispersants et des éléments absorbants seront utilisés comme indiqué dans la « Procédure spécifique de contrôle des urgences en cas de déversement sur les fronts marins » • Mise en place de kit anti-déversement dans les zones de travaux • Les systèmes de confinement des déversements doivent être entretenus.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018

ASPECT ENVIRONNEMENTAL	IMPACT ENVIRONNEMENTAL	MESURE D'ATTÉNUATION
		Activation de l'organigramme de communication avec notification immédiate à l'AAMM/Capitainerie du Port et Chef des Opérations Portuaires.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'UTILISATION DU PANIER ÉLÉVATEUR POUR HOMME AVEC GRUE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0018	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018		

6. ACTIVITÉS DE LA PROCÉDURE

a) PANIER

1. Les anneaux de maintien du panier seront conçus de manière à minimiser son balancement.
2. La surface de travail de la nacelle sera d'au moins 1,0 m² et sa hauteur devra être suffisante pour maintenir le travailleur debout.
3. Le panier aura une porte qui s'ouvre uniquement vers l'intérieur et est équipée d'une serrure.
4. Sur la porte du panier il doit y avoir un panneau avec les indications suivantes : poids du panier, nombre maximum de travailleurs et capacité de charge maximale.
5. Toute soudure à effectuer sur le panier sera réalisée par un soudeur qualifié.
6. Avant tout soudage, un rapport de calcul doit être généré, le soudeur doit avoir sa certification à jour et un CND doit être obtenu pour le soudage par du personnel qualifié.
7. Le crochet de grue doit avoir le verrou correspondant.
8. Seuls des câbles en acier en bon état seront utilisés, sans fils ni torons coupés.
9. La nacelle doit avoir des connexions pour les vents qui seront utilisées à chaque manœuvre.
10. Selon la longueur et l'angle de fonctionnement de la flèche de la grue, la capacité de charge maximale sera estimée à 25 % de la capacité réelle dudit point de la grue, selon les spécifications du fabricant.
11. La vitesse de montée/descente de la nacelle ne doit pas dépasser 30 m/minute. (1,8 K/H).
12. Les opérations seront arrêtées chaque fois que les conditions météorologiques ou d'autres agents créent un danger pour les travailleurs.
13. Lors du déplacement de la nacelle, les personnes à l'intérieur doivent maintenir en tout temps la communication avec le grutier, soit par radio, soit par signaux.
14. Le grutier, le signaleur et le personnel qui utilisera la nacelle ainsi que le surveillant des travaux se rencontreront au préalable pour revoir la procédure et les travaux à effectuer.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PROCÉDURE D'UTILISATION DU PANIER ÉLÉVATEUR POUR HOMME AVEC GRUE Code interne: 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0018	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018		

b) DE LA MANŒUVRE

1. Les crochets à boule doivent être du type à fermeture automatique pour empêcher l'élingue de se détacher.
2. Une élingue de sécurité sera placée, qui enchaînera le point le plus haut du panier et le câble de la grue au-dessus de la boule du crochet secondaire.
3. En tout temps, la cage doit être équipée de cordes Perlon qui servent de vent ou de guides pour la manœuvre, ce qui empêchera les mouvements brusques pouvant entraîner la chute du personnel.

c) OPÉRATIONS DE GRUE

1. Le transfert des grues est interdit s'il y a des personnes qui travaillent ou si elles sont suspendues dans la nacelle.
2. L'opérateur restera sur les commandes de la grue à tout moment lorsque le panier est suspendu.
3. Le panier et l'élévateur doivent être inspectés avant d'être utilisés.
4. Tout défaut constaté lors de l'inspection doit être corrigé et revu pour réparation par le Surveillant responsable des manœuvres.

d) PRATIQUE DE TRAVAIL SÉCURISÉE

1. Les personnes qui travaillent avec le panier doivent toujours garder leur corps à l'intérieur.
2. Les manœuvres doivent s'arrêter à tout indice de Danger, quelle qu'en soit l'origine.
3. Le personnel travaillant dans la nacelle restera toujours visible et communiquera par radio avec le Rigger. Si à un moment donné la communication est coupée et qu'il n'est pas possible de se voir, la manœuvre sera arrêtée jusqu'à ce que le manque de communication soit surmonté.
4. Il sera de la responsabilité du superviseur de la zone de travail de vérifier quotidiennement son état. L'inspection du panier sera enregistrée.



Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CI-PR-0018


7. ANNEXES

- Fiche technique de la grue 100T
- Fiche technique de la grue 250T
- Fiche technique de la nacelle
- La documentation des conducteurs de grue à portique
- Documentations des monteurs de grue à portique
- La documentation des conducteurs de la nacelle

ISO 13920-B (corte / montagem)	< 30	30 < 400	400 < 1000	1000 < 2000	2000 < 4000	4000 < 8000	8000 < 12000	12000 < 16000	16000 < 20000	> 20000
	± 1	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14	± 16
ISO 2768-m (maquinação)	< 6	6 < 30	30 < 120	120 < 400	400 < 1000	1000 < 2000	2000 < 4000			
	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2			





RAL 1007
Pintura C5 M



SCALE 1:250

DADOS TÉCNICOS	
Características	
- Capacidade de elevação (kg):	32000
- Luz (mm):	24000
- Altura à viga caixão (mm):	± 7700
Reações	
- Reação máxima vertical por roda (kg):	8115
- Reação mínima vertical por roda (kg):	4115

DESENHADO	A. Correia	03/09/24	Cliente:	EXMATRA				
PROJECTADO	A. Correia	03/09/24						
APROVADO								
ESCALA:	Descrição:			Des. N° 624154-1C				
1:125								
OBS.				PORTICO-32T-24000MM				
								
Método Europeu				Qtd.	2	Revisão	0	NC021



DESENHADO	A. Correia	30/08/24	Cliente:	EXMATRA				
PROJECTADO	A. Correia	30/08/24						
APROVADO								
ESCALA: 1:70	Descrição: PORTICO-32T-24000MM			Des. Nº 614154-1				
OBS.  Método Europeu				Qtd.	2	Revisão		NC021

GRUE PORTIQUE 32 TN 6,3 TN /24 PORTÉE/ 36 ÉLÉVATION

RAPPORT TECHNIQUE DE LA FOURNITURE



1. ASPECTS GÉNÉRAUX DES COMPOSANTS

Tous les composants utilisés sont construits selon la norme FEM et avec les certifications ISO 9001 :2000 Qualité et ISO 14001 :2004 Environnement, y compris dans leurs versions les Caractéristiques techniques suivantes.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE DES COMPOSANTS.

ENTRETIEN RÉDUIT:

- Freins Électriques Testés Pour La Durée De Vie
- Fût Avec Couvercle Complet Pour Une Protection Supplémentaire
- Tambour Avec Un Rapport Câble/Tambour Élevé Qui Augmente La Durée De Vie Du Câble Et Réduit La Hauteur D'approche Latérale Du Crochet.

GRANDE ÉCONOMIE:

- Facteur De Marche Du Palan 60 % Ed.
- Moteurs De Traduction Tropicalisés
- Contrôle Par Variateur Permettant De Réduire L'usure Et La Consommation D'énergie.

UNE SÉCURITÉ ACCRUE, NOTAMMENT:

- Contrôle De La Vitesse Au Moyen D'un Variateur Pour Un Positionnement Plus Précis De La Charge.
- Limiteur De Charge Selon La Directive CE.C.
- Sirène Acoustique Et Lumineuse Pour Le Mouvement Du Pont.
- Interrupteurs De Fin De Course Dans Tous Les Mouvements.
- Câble En Acier Galvanisé En Standard Avec Un Coefficient De Sécurité Élevé.

HAUTE TECHNOLOGIE:

- Déplacement Minimal Du Crochet De Levage.
- Guidage De Câble Sans Obstruction Du Système De Guidage.
- Boîte De Vitesses À Attaque Directe À Engrenages Hélicoïdaux Et Graissée À Vie.

2. TRAITEMENT DE SURFACE FINITION V

- Structure de grue peinte avec une couche épaisse en jaune RAL 1021.
- Composants en peinture époxy bi-composant 120µ pour une plus grande protection de la Four dans les couleurs : Vert RAL 6011, Noir RAL 7021 et Argent RAL 9006.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Données VERLINDE 32/6.3 Tn./ 24 mts. Léger/ 36 d'élévation

1. Généralités :

Type de grue	VTD32t 1,11 x 34m HollOm
Lumière	24 000 m (possibilité 9-17 ou 24 mts)
Charge de grue (SWL)	32 000 kg.
Numéro de treuil principal.	2 PS
<u>Palan électrique 1</u>	
Type de chariot	DOUBLE RAIL SPÉCIAL LARGEUR 2 700 mm.
Charge de levage	32 000 kg
Chemin d'élévation PRINCIPAL	35,5 m
Type de palan MAIN	T508215NGFP740
Poids du palan et du chariot	2 937 kg
Groupe de travail sur le treuil MAIN	FEM M5
Vitesse de levage	6 /1,1 m/min - 2 vitesses
Moteur de levage de puissance	36/6 Kw.
Groupe de travail sur les camions	FEM M5
Vitesse du chariot	20/5 m/min - Onduleur à 2 vitesses
<u>Palan électrique 2</u>	
Type de chariot	DOUBLE RAIL SPÉCIAL LARGEUR 2 700 mm.
Charge de levage	6 300 kg
Chemin d'élévation PRINCIPAL.	36 m
Type de palan MAIN	VT40211 FOOFFP
Poids du palan et du chariot	909 kg
Groupe de travail sur le treuil MAIN	FEM M5
Vitesse de levage	10/0,8 m/min 2 vitesses
Moteur de levage de puissance	15/2,5 kW.
Groupe de travail sur les camions	FEM M5
Vitesse du chariot	20/5 m/min - Onduleur à 2 vitesses
Éclairage du portique	24000 mm. (possible 9-17 ou 24 mts)
Éclairage de voiture	2700 mi
Application de grue	Dehors
Groupe de travail sur les grues	MEF T3
Groupe de travail sur les ponts	SO M5
Vitesse de la grue	32/8 m/min.
Moteurs de puissance et de translation	3 Kw. X 4 pièces
Accélération de la grue	4,7 secondes
Réaction verticale MINIMALE	4 115 kg.
Réaction verticale MAXIMA	8 115 kg.

Poids du portique (sans palan)	32 528 kg
Type de poutre principale	2 tiroirs 6 sections avec unions.
Panneaux de commande	INOXYDABLE
Type de finition	Équivalent RAL 1021 C5


2. Électrique

Tension principal.	400 V /50 Hz
Tension de commande	V
Puissance TOTALE de la grue	70 kW
Fusibles sur le panneau de commande du Pont	100 A
Courant maximal de la grue*J	307,9 A
Courant nominal de la grue *I••	81 s A
Facteur de puissance par rapport au courant de démarrage	0,67
Facteur de puissance par rapport au courant nominal	0,87
Chute de tension dans l'alimentation électrique du chariot	<= 2,0 %
Chute de tension dans l'alimentation électrique de la grue	%<= 4,0 %

3. ACCESSOIRES DE GRUE INCLUS

▪ Type de contrôleur		PANNEAU CENTRALISÉ EN ACIER INOXYDABLE avec système de support de câble avec raccords rapides
▪ Tension de commande		48 V
▪ Méthode de contrôle		Radiocommande et panneau de boutons 6P + M/P CHAMPIGNON Plan d'urgence sélecteur 1 ou 2
▪ Composition		1 émetteur et récepteur + BOUTON d'urgence
▪ Éclairage à portique		3 projecteurs
▪ Système de frein de stationnement et anémomètre		Inclus.
▪ L'auvent couvre le palan et le moteur		Inclus.
▪ Supports pour le raidissement des pieds pour le montage		Inclus.
▪ Capteur de pesage avec affichage DISPLAY		Inclus.
▪ Points de levage sur les pieds, les poutres, les embouts et le palan		Inclus.
▪ Système de support d'assemblage de grue		Inclus.

FICHE TECHNIQUE



LIEBHERR

		 11,5 – 52 m				 360°		 22 t						
 m	11,5 m		15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	 m
	*													
2,5	100													2,5
3	90	83												3
3,5	82	75	69	59										3,5
4	75	69	69	59	56									4
4,5	70	64	63	60	56	47								4,5
5	62	59	59	58	55	46	38							5
6	51	50	50	50	50	43,5	36,5	30	25,2					6
7	43	42	43	42,5	42	41,5	35	28,6	24,4	20,3				7
8	36,5	36	37	36,5	36	35	33,5	26,7	23,2	19,7	17,6			8
9			32	31,5	33	31,5	29,8	25	21,8	19	17,2	13,6		9
10			27,9	27,8	28,7	27,9	26,2	23,4	20,5	18	16,6	13,2	10,7	10
12			21,9	22,5	22,6	22,2	20,9	20,1	18,3	16,1	15	12,5	10,1	12
14				17,8	17,9	17,6	17,4	17,2	16,1	14,5	13,6	11,8	9,5	14
16				14,5	14,6	14,3	14,8	14,5	13,5	12,8	12,4	11,1	9	16
18					12,2	12,1	12,4	12	11,5	11,4	10,8	10,3	8,6	18
20						10,2	10,6	10,5	10,4	9,9	9,9	9,4	8,1	20
22						8,8	9,1	9,3	8,9	9	8,8	8,2	7,5	22
24							8	8,1	8,1	7,9	7,7	7,1	6,9	24
26							7,3	7,1	7,1	6,9	6,6	6,2	6,1	26
28								6,3	6,3	6	5,8	5,3	5,3	28
30								5,7	5,6	5,4	5,1	4,7	4,6	30
32									5	4,7	4,5	4,1	4,1	32
34									4,4	4,2	4	3,6	3,6	34
36										3,7	3,5	3,1	3,1	36
38										3,3	3	2,7	2,7	38
40											2,7	2,3	2,3	40
42											2,4	2	2	42
44												1,7	1,7	44
46													1,4	46
48													1,1	48

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 140301 / 140650

															
	m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m		m
3		81												3	
3,5		74	69	59										3,5	
4		68	67	59	56									4	
4,5		61	61	60	56	47								4,5	
5		56	56	56	51	46	38							5	
6		45,5	46	43,5	41	39,5	36,5	30	25,2					6	
7		37,5	38,5	35,5	35	32,5	30,5	28,1	24,4	20,3				7	
8		31	32	31,5	29,6	27,7	26	24,5	22,7	19,7	17,6			8	
9			26,5	26,7	25,4	23,8	22,5	21,9	20,4	19	17,2	13,6		9	
10			22,1	22,8	22,1	20,8	20,6	19,3	17,9	16,8	16,4	13,2	10,7	10	
12			16,3	16,9	17	16,6	16,4	15,7	14,8	13,9	13,2	12,5	10,1	12	
14				13,2	13,8	13,2	13,4	12,8	12,5	12	11,4	10,6	9,5	14	
16				10,7	11,2	10,6	11	11	10,6	10	9,4	8,7	8,5	16	
18					9,2	9,1	9,4	9,3	8,9	8,4	7,9	7,2	7,1	18	
20						7,8	7,9	7,8	7,6	7,2	6,7	6,1	5,9	20	
22						6,6	6,7	6,6	6,4	6	5,7	5,1	5	22	
24							5,8	5,6	5,4	5,1	4,8	4,3	4,2	24	
26							5	4,8	4,7	4,4	4,1	3,6	3,5	26	
28								4,1	4	3,8	3,5	3	2,9	28	
30								3,6	3,4	3,2	3	2,5	2,4	30	
32									3	2,7	2,5	2,1	2	32	
34									2,5	2,3	2,1	1,7	1,6	34	
36										1,9	1,7	1,3	1,3	36	
38										1,6				38	

TAB 140312

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъёмность на телескопической стреле

 11,5 – 52 m   360°  8 t DIN ISO													
m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m
3	81												3
3,5	73	69	59										3,5
4	67	67	59	56									4
4,5	61	60	58	53	47								4,5
5	54	54	51	46	43,5	38							5
6	43,5	44	39,5	39	36	33	30	25,2					6
7	36	35	34	32	29,7	27,7	25,9	23,9	20,3				7
8	28	29,5	28,3	26,8	25	23,5	22,9	21,1	19,6	17,6			8
9		24	24,1	22,9	21,7	21,2	19,8	18,4	17,7	16,6	13,6		9
10		20	20,6	19,9	18,9	18,6	17,7	16,6	15,6	14,4	13,2	10,7	10
12		14,6	15,2	15,7	14,7	14,6	13,9	13,5	12,9	12,2	11,3	10,1	12
14			11,8	12,4	11,7	12,2	11,7	11,1	10,5	9,9	9,1	8,9	14
16			9,4	9,9	10	10,1	9,7	9,2	8,7	8,1	7,4	7,2	16
18				8,1	8,2	8,3	8,1	7,7	7,2	6,7	6,1	5,9	18
20					6,8	6,9	6,8	6,5	6,1	5,6	5	4,9	20
22					5,7	5,8	5,6	5,4	5,1	4,7	4,1	4	22
24						5	4,8	4,6	4,3	4	3,4	3,3	24
26						4,2	4	3,9	3,6	3,3	2,8	2,7	26
28							3,4	3,3	3,1	2,8	2,2	2,2	28
30							2,9	2,8	2,5	2,3	1,8	1,7	30
32								2,3	2,1	1,9	1,4	1,3	32
34								2	1,7	1,5			34
36									1,4	1,1			36
38									1,1				38

TAB 140313

 11,5 – 52 m   360°  2,2 t DIN ISO													
m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m
3	80												3
3,5	72	69	59										3,5
4	65	65	57	52									4
4,5	57	56	49,5	44,5	43								4,5
5	51	48	42,5	41	37,5	34							5
6	38,5	36	34,5	32	29,6	27,4	25,6	23,8					6
7	29,5	29,1	27,8	26,1	24,5	23,7	21,8	20,4	19				7
8	22,6	23,9	23,1	21,8	20,4	19,8	18,7	17,2	16	15,1			8
9		19,5	19,3	19,2	17,2	16,8	16,3	15,5	14,5	13,6	12,5		9
10		16,1	16,6	16,4	14,7	15,1	14,4	13,5	12,7	11,8	10,9	10,5	10
12		11,3	12,1	12,6	12,2	11,8	11,1	10,5	9,8	9,2	8,3	8,1	12
14			9	9,6	9,7	9,4	8,9	8,4	7,8	7,2	6,5	6,3	14
16			7	7,6	7,7	7,7	7,2	6,8	6,3	5,8	5,1	5	16
18				6,1	6,2	6,2	5,9	5,5	5,1	4,6	4	3,9	18
20					5	5,1	4,8	4,6	4,2	3,7	3,2	3,1	20
22					4,1	4,2	4	3,8	3,4	3	2,4	2,4	22
24						3,5	3,3	3,1	2,8	2,4	1,8	1,8	24
26						2,8	2,7	2,5	2,2	1,8			26
28							2,2	2	1,8	1,4			28
30							1,7	1,6	1,4				30
32								1,2					32
34								0,9					34

TAB 140316

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

11,5 – 19 m 0° 22 t DIN ISO							
11,5 m		15,2 m		19 m			
3	25,2	18,2					3
3,5	22,6	16,2	23,6	17,1	24,1	17,7	3,5
4	20,4	14,4	21,3	15,4	21,9	16	4
4,5	18,4	12,9	19,4	13,9	20	14,5	4,5
5	16,8	11,6	17,8	12,6	18,3	13,2	5
6	14	9,5	15	10,5	15,6	11,1	6
7	11,9	7,8	12,9	8,8	13,5	9,4	7
8	10,2	6,5	11,1	7,5	11,7	8	8
9			9,7	6,4	10,3	6,9	9
10			8,5	5,4	9,1	6	10
12			6,6	3,9	7,2	4,5	12
14					5,7	3,4	14
16					4,6	2,5	16

0° = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле
 ○ Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 16.00 R 25 · 20.5 R 25
 ● Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 14.00 R 25

TAB 140167 / 140178

11,5 – 19 m 0° 11,5 t DIN ISO							
11,5 m		15,2 m		19 m			
3	23,5	16,6					3
3,5	21	14,6	22	15,6	22,6	16,2	3,5
4	18,9	13	19,9	14	20,5	14,6	4
4,5	17,1	11,6	18,1	12,6	18,7	13,2	4,5
5	15,5	10,4	16,5	11,4	17,1	12	5
6	12,9	8,4	13,9	9,4	14,5	10	6
7	10,7	6,9	11,9	7,9	12,5	8,4	7
8	8,4	5,6	9,8	6,6	10,6	7,2	8
9			8	5,6	8,8	6,1	9
10			6,5	4,7	7,3	5,3	10
12			4,4	3,3	5,2	3,9	12
14					3,7	2,8	14
16					2,6	2	16

0° = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле
 ○ Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 16.00 R 25 · 20.5 R 25
 ● Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 14.00 R 25


TAB 140168 / 140179

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumín lateral • Грузоподъёмность на откидном удлинителе

11,5 – 52 m 360° 22 t																			
m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	12,7																		3
3,5	12,4																		3,5
4	12,1																		4
4,5	11,7																		4,5
5	11,3	11,1																	5
6	10,5	10,4																	6
7	9,6	9,7		13,6															7
8	8,8	9	8,6	13,2			12,1												8
9	8	8,4	8,1	12,9			11,8			9,6			7,8						9
10	7,4	7,9	7,6	12,6			11,6			9,4			7,6			6,3			10
12	6,3	6,9	6,9	12	10,6		11,2	10,1		8,9			7,2			5,9			12
14	5,5	5,9	6,3	11,3	9,9	8,7	10,7	9,6		8,5	8		6,9	6,6		5,6	5,3		14
16	4,8	5,1	5,4	10,6	9,3	8,2	10	9,2	8,1	8,1	7,6	7,4	6,6	6,2	5,8	5,3	5,1		16
18	4,3	4,5	5,1	9,8	8,8	7,8	9,2	8,7	7,8	7,7	7,2	7	6,2	5,9		5	4,8	4,7	18
20				9	8,3	7,5	8,5	8,3	7,5	7,3	6,8	6,6	5,9	5,6	5,6	4,8	4,6	4,5	20
22				8	7,8	7,1	7,4	7,8	7,2	6,9	6,5	6,3	5,6	5,4	5,3	4,6	4,4	4,3	22
24				7	7,5	6,9	6,7	6,9	6,9	6,3	6,2	6,1	5,4	5,2	5,1	4,4	4,2	4,1	24
26				6,1	6,6	6,6	6,1	6	6,4	5,5	5,9	5,8	5,1	5	4,9	4,2	4	3,9	26
28				5,4	5,7	6	5,3	5,7	5,6	5	5,2	5,6	4,8	4,8	4,7	4	3,8	3,8	28
30				4,7	5	5,2	4,7	5	5,3	4,7	4,6	4,8	4,2	4,6	4,6	3,8	3,7	3,6	30
32				4,4	4,3	4,5	4,5	4,4	4,6	4,2	4,4	4,5	3,7	4	4,3	3,5	3,5	3,5	32
34				4,1	4,1	4,1	4	4,2	4,2	3,7	4	4,2	3,2	3,5	3,8	3,1	3,4	3,4	34
36				3,8	3,9	4	3,5	3,7	3,8	3,2	3,5	3,6	2,8	3,1	3,3	2,6	2,9	3,2	36
38				3,4	3,5	3,6	3	3,2	3,4	2,8	3	3,2	2,4	2,6	2,8	2,3	2,5	2,7	38
40				3	3,1	3,1	2,7	2,8	2,9	2,4	2,6	2,7	2	2,3	2,4	1,9	2,2	2,3	40
42				2,6	2,7	2,7	2,3	2,5	2,5	2,1	2,2	2,3	1,7	1,9	2,1	1,6	1,8	2	42
44				2,4	2,4		2	2,1	2,2	1,8	1,9	2	1,4	1,6	1,7	1,3	1,5	1,7	44
46							1,8	1,8		1,5	1,6	1,7	1,1	1,3	1,4	1,1	1,2	1,4	46
48							1,5	1,6		1,3	1,4	1,4	0,9	1	1,1	0,8	1	1,1	48
50										1	1,1			0,8	0,8			0,8	50
52										0,8									52

TAB 140365 / 140376 / 140387

11,5 – 52 m 360° 22 t																			
m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,1																		4
4,5	5																		4,5
5	4,9																		5
6	4,7																		6
7	4,4																		7
8	4,2			5,2															8
9	4	3,5		5,1			4,9												9
10	3,9	3,4		5,1			4,9			4,6									10
12	3,5	3,2		4,8			4,7			4,5			4,1			3,6			12
14	3,3	3		4,6			4,5			4,3			4			3,5			14
16	3,1	2,8	2,6	4,4	3,4		4,3	3,4		4,2			3,9			3,4			16
18	2,9	2,7	2,5	4,2	3,3		4,1	3,3		4	3,2		3,7	3,1		3,3			18
20	2,8	2,6	2,5	4	3,2	2,7	3,9	3,2		3,8	3,1		3,6	3		3,2	2,9		20
22	2,7	2,6	2,5	3,8	3,1	2,6	3,8	3,1	2,6	3,7		2,6	3,5	2,9		3,2	2,9		22
24	2,6	2,5	2,5	3,6	3	2,6	3,6	3	2,6	3,5	2,9	2,6	3,4	2,9	2,5	3,1	2,8	2,5	24
26	2,6	2,5	2,5	3,4	2,9	2,5	3,5	2,9	2,5	3,4	2,9	2,5	3,3	2,8	2,5	3	2,7	2,4	26
28				3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,2	2,7	2,4	2,9	2,7	2,4	28
30				3,2	2,7	2,5	3,2	2,8	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	2,8	2,6	2,4	30
32				3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	32
34				3	2,6	2,5	3	2,7	2,5	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	34
36				2,9	2,6	2,5	3	2,6	2,4	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,5	2,4	2,4	36
38				2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	38
40				2,7	2,6	2,5	2,8	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,2	2,3	2,3	40
42				2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4	2	2,4	2,4	1,9	2,2	2,3	42
44				2,6	2,5	2,5	2,3	2,5	2,4	2,1	2,4	2,4	1,7	2,1	2,4	1,6	2	2,2	44
46				2,4	2,5	2,4	2,1	2,3	2,4	1,8	2,1	2,3	1,4	1,8	2,1	1,3	1,7	2	46
48				2,1	2,3	2,3	1,8	2	2,1	1,6	1,8	2	1,2	1,5	1,7	1,1	1,4	1,7	48
50				1,9	2	2	1,6	1,8	1,8	1,3	1,6	1,7	1	1,3	1,5	0,9	1,2	1,4	50
52				1,7	1,7		1,4	1,5	1,5	1,1	1,3	1,4	0,8	1	1,2		0,9	1,1	52
54							1,2	1,3		0,9	1,1	1,1		0,8	0,9			0,9	54
56							1	1,1			0,9	0,9							56


TAB 140365 / 140376 / 140387

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumín lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъёмность на гидравлически управляемой откидной удлинителе



 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	12,6																		3
3,5	12,3																		3,5
4	12																		4
4,5	11,6																		4,5
5	11,3	11																	5
6	10,5	10,3																	6
7	9,6	9,6		13,5															7
8	8,8	8,9	8,6	13,1			12												8
9	8	8,3	8	12,8			11,7			9,5			7,7						9
10	7,3	7,8	7,6	12,5			11,5			9,3			7,5			6,2			10
12	6,3	6,9	6,9	11,9	10,5		11,1	10		8,8			7,1			5,8			12
14	5,4	5,9	6,3	11,2	9,8	8,6	10,6	9,5		8,4	7,9		6,8	6,5		5,5	5,3		14
16	4,7	5,1	5,4	10,5	9,2	8,1	9,9	9,1	8	8	7,5	7,3	6,5	6,2		5,2	5		16
18	4,3	4,5	5,2	9,7	8,7	7,7	9,1	8,6	7,7	7,6	7,2	6,9	6,1	5,9	5,7	5	4,8	4,7	18
20				8,9	8,2	7,4	8,4	8,2	7,4	7,2	6,8	6,6	5,8	5,6	5,5	4,7	4,5	4,5	20
22				8	7,7	7,1	7,3	7,7	7,1	6,8	6,4	6,3	5,6	5,3	5,3	4,5	4,3	4,3	22
24				6,9	7,4	6,8	6,6	6,8	6,8	6,2	6,1	6	5,3	5,1	5,1	4,3	4,1	4,1	24
26				6	6,5	6,6	6	5,9	6,3	5,4	5,9	5,8	5,1	4,9	4,9	4,1	3,9	3,9	26
28				5,3	5,7	5,9	5,2	5,6	5,6	4,9	5,1	5,5	4,7	4,7	4,7	3,9	3,8	3,7	28
30				4,6	4,9	5,2	4,7	4,9	5,2	4,6	4,6	4,7	4,1	4,5	4,5	3,7	3,6	3,6	30
32				4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	4,6	4,1	4,4	4,4	3,6	3,9	4,2	3,4	3,5	3,5	32
34				4,1	4,1	4,1	3,9	4,1	4,2	3,6	3,9	4,1	3,1	3,4	3,6	3	3,3	3,3	34
36				3,7	3,8	3,9	3,4	3,6	3,7	3,1	3,4	3,6	2,7	2,9	3,2	2,5	2,8	3,1	36
38				3,2	3,4	3,5	2,9	3,1	3,3	2,7	2,9	3,1	2,3	2,5	2,7	2,1	2,4	2,6	38
40				2,9	3	3	2,6	2,7	2,8	2,3	2,5	2,6	1,9	2,2	2,3	1,8	2,1	2,2	40
42				2,5	2,6	2,6	2,2	2,4	2,4	2	2,1	2,2	1,6	1,8	1,9	1,5	1,7	1,9	42
44				2,2	2,3		1,9	2	2,1	1,7	1,8	1,9	1,3	1,5	1,6	1,2	1,4	1,5	44
46							1,7	1,7		1,4	1,5	1,6	1	1,2	1,3	0,9	1,1	1,2	46
48							1,4	1,5		1,1	1,2	1,3		0,9	1		0,9	1	48
50										0,9	1								50

TAB 140441 / 140452 / 140463



 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,1																		4
4,5	4,9																		4,5
5	4,8																		5
6	4,6																		6
7	4,4																		7
8	4,2			5,2															8
9	4	3,1		5,1			5												9
10	3,8	3,1		5			4,9			4,6									10
12	3,5	3,1		4,8			4,7			4,4			4,1			3,5			12
14	3,3	3		4,5			4,5			4,3			4			3,5			14
16	3,1	2,8	2,6	4,3	3,4		4,3	3,3		4,1			3,8			3,4			16
18	2,9	2,7	2,5	4,1	3,2		4,1	3,2		3,9	3,2		3,7	3,1		3,3			18
20	2,8	2,6	2,5	3,9	3,1	2,7	3,9	3,1		3,8	3,1		3,6	3		3,2	2,9		20
22	2,7	2,6	2,5	3,7	3	2,6	3,7	3	2,6	3,6	3	2,6	3,4	2,9		3,2	2,8		22
24	2,6	2,5	2,5	3,5	2,9	2,6	3,6	2,9	2,6	3,5	2,9	2,5	3,3	2,8	2,5	3,1	2,8	2,5	24
26	2,6	2,5	2,5	3,4	2,9	2,5	3,4	2,9	2,5	3,4	2,8	2,5	3,2	2,8	2,5	3	2,7	2,4	26
28				3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,1	2,7	2,4	2,8	2,7	2,4	28
30				3,2	2,7	2,5	3,2	2,7	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	30
32				3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	2,6	2,6	2,4	32
34				3	2,6	2,5	3	2,6	2,4	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,5	2,5	2,4	34
36				2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,8	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	36
38				2,8	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,4	38
40				2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,7	2,5	2,4	2,2	2,5	2,4	2,1	2,3	2,3	40
42				2,7	2,5	2,5	2,6	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	1,9	2,3	2,4	1,8	2,2	2,2	42
44				2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2	2,4	2,4	1,6	2	2,3	1,5	1,9	2,2	44
46				2,3	2,5	2,4	2	2,2	2,4	1,7	2	2,2	1,4	1,7	2	1,2	1,6	1,9	46
48				2	2,2	2,2	1,7	1,9	2,1	1,5	1,7	1,9	1,1	1,4	1,7	1	1,3	1,6	48
50				1,8	1,9	1,9	1,5	1,7	1,7	1,2	1,5	1,6	0,9	1,2	1,4		1,1	1,3	50
52				1,6	1,6		1,3	1,4	1,4	1	1,2	1,3		0,9	1,1		0,8	1	52
54							1,1	1,2		0,8	1	1			0,8			0,8	54
56							0,9	1			0,8	0,8							56


TAB 140441 / 140452 / 140463

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

11,5 – 52 m

10,8 m

360°

22 t

	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,6															4
4,5	5,4															4,5
5	5,3															5
6	5,1	5,1														6
7	4,8	4,8														7
8	4,6	4,6		6												8
9	4,3	4,3	4,2	5,9			5,5									9
10	4,1	4,1	4,1	5,7			5,4			5						10
12	3,7	3,7	3,7	5,4	5,1		5,1			4,8			4,1			12
14	3,4	3,4	3,4	5,2	4,8		4,9	4,6		4,6	4,4		3,9			14
16	3,1	3,1	3,1	4,9	4,5	4,2	4,7	4,4	4,1	4,5	4,2		3,7	3,6		16
18	2,9	2,9	2,9	4,7	4,3	4	4,5	4,2	4	4,3	4,1	3,8	3,5	3,4	3,3	18
20	2,7	2,7	2,7	4,4	4,1	3,8	4,3	4	3,8	4,1	3,9	3,7	3,4	3,2	3,2	20
22	2,4	2,5	2,5	4,2	3,9	3,7	4,1	3,9	3,6	3,9	3,7	3,5	3,2	3,1	3	22
24	2,3	2,3	2,5	4	3,7	3,5	3,9	3,7	3,5	3,8	3,6	3,4	3,1	3	2,9	24
26	2	2,1		3,8	3,6	3,4	3,8	3,5	3,3	3,6	3,4	3,3	2,9	2,8	2,8	26
28				3,6	3,4	3,2	3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	2,8	2,7	2,6	28
30				3,5	3,3	3,1	3,4	3,3	3,1	3,4	3,2	3,1	2,7	2,6	2,5	30
32				3,3	3,1	3	3,3	3,2	3	3,3	3,1	3	2,6	2,5	2,4	32
34				3,2	3	2,9	3,2	3	2,9	3,1	3	2,9	2,5	2,4	2,3	34
36				3	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	2,7	2,9	2,8	2,4	2,3	2,2	36
38				2,9	2,8	2,8	2,8	2,9	2,7	2,3	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2	38
40				2,7	2,7	2,7	2,4	2,6	2,7	1,9	2,2	2,4	1,8	2,1	2,1	40
42				2,3	2,5	2,6	2,1	2,3	2,4	1,6	1,9	2	1,5	1,8	1,9	42
44				2	2,2	2,3	1,8	2	2,1	1,3	1,6	1,7	1,2	1,5	1,6	44
46				1,7	1,9		1,5	1,7	1,8	1,1	1,3	1,4	1	1,2	1,3	46
48				1,5	1,6		1,2	1,4	1,5	0,8	1	1,1		0,9	1	48
50				1,2	1,3		1	1,1				0,9				50
52				1	1,1		0,8	0,9								52
54				0,8	0,9											54

TAB 140191 / 140202 / 140213

11,5 – 52 m

19 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	3,7															6
7	3,6															7
8	3,5															8
9	3,4			3,8												9
10	3,3	3,1		3,8			3,6									10
12	3	3,1		3,8			3,6			3,4						12
14	2,8	2,9		3,7			3,5			3,3			2,8			14
16	2,6	2,6	2,6	3,6			3,4			3,2			2,7			16
18	2,4	2,5	2,5	3,4	3,1		3,3	3,1		3,1			2,6			18
20	2,3	2,3	2,3	3,3	3		3,2	3		3,1	2,9		2,5	2,4		20
22	2,1	2,1	2,2	3,2	2,9	2,6	3,1	2,9		3	2,8		2,4	2,3		22
24	2	2	2	3	2,8	2,6	3	2,8	2,6	2,8	2,7	2,5	2,3	2,3		24
26	1,9	1,9	1,9	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,2	2,2	2,1	26
28	1,8	1,8	1,8	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,1	2,1	2	28
30	1,7	1,7	1,7	2,7	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2,6	2,4	2,3	2	2	2	30
32	1,6	1,6	1,7	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,2	2	1,9	1,9	32
34	1,5	1,5		2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	1,9	1,8	1,8	34
36				2,4	2,2	2,1	2,4	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8	36
38				2,3	2,1	2,1	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2	1,7	1,7	1,7	38
40				2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	2,1	2	2	1,7	1,6	1,7	40
42				2,1	2	2	2,1	2	2	1,8	2	1,9	1,6	1,6	1,6	42
44				2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	1,9	1,9	1,3	1,5	1,6	44
46				1,9	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,2	1,6	1,9	1,1	1,5	1,5	46
48				1,7	1,8	1,8	1,4	1,7	1,8	1	1,3	1,6		1,2	1,5	48
50				1,4	1,7	1,8	1,2	1,5	1,7		1,1	1,3		1	1,2	50
52				1,2	1,5	1,6	1	1,2	1,4		0,9	1,1			1	52
54				1	1,2		0,8	1	1,2			0,8				54
56				0,8	1			0,8	0,9							56
58					0,8											58


TAB 140191 / 140202 / 140213

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема

11,5 – 52 m

10,8 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	4,1															5
6	3,9															6
7	3,7	3,7														7
8	3,6	3,6														8
9	3,4	3,4														9
10	3,3	3,3	3,2	4,2												10
12	3	3	3	4			3,8			3,2						12
14	2,7	2,7	2,8	3,8	3,7		3,6			3,2			2,6			14
16	2,5	2,5	2,5	3,6	3,5		3,5	3,4		3,2	3,2		2,5			16
18	2,3	2,3	2,3	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	3,2	3		2,5	2,5		18
20	2,1	2,1	2,1	3,3	3,1	3	3,2	3	2,9	3	2,9	2,8	2,4	2,4	2,4	20
22	2	1,9	2	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	2,3	2,3	2,3	22
24	1,8	1,8	1,8	3	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,2	2,2	2,2	24
26	1,7	1,7	1,7	2,8	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	26
28	1,6	1,6	1,6	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2	2	2	28
30	1,5	1,5	1,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	30
32	1,4	1,4	1,3	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	32
34				2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	1,7	1,7	1,7	34
36				2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2	1,7	1,6	1,6	36
38				2,1	2	2	2,1	2	2	2,1	2	2	1,6	1,6	1,6	38
40				2	2	1,9	2,1	2	1,9	1,7	2	1,9	1,5	1,5	1,5	40
42				2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,4	1,7	1,8	1,3	1,4	1,4	42
44				1,9	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,1	1,4	1,5	1	1,2	1,4	44
46				1,6	1,8	1,7	1,3	1,5	1,6		1,1	1,2		1	1,1	46
48				1,4	1,5	1,6	1,1	1,2	1,4			1			0,9	48
50				1,1	1,3		0,8	1	1,1							50
52				0,9	1			0,8								52
54					0,8											54

TAB 140242 / 140253 / 140264

11,5 – 52 m

19 m

360°

22 t

 m	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	2,8															7
8	2,7															8
9	2,7															9
10	2,6															10
12	2,4	2,5		2,9			2,8									12
14	2,2	2,3		2,8			2,7			2,2						14
16	2	2,1	2,1	2,7			2,6			2,2			1,8			16
18	1,9	2	2,1	2,6			2,5			2,1			1,7			18
20	1,7	1,8	1,9	2,5	2,4		2,4	2,3		2,1			1,7			20
22	1,6	1,7	1,8	2,4	2,3		2,3	2,2		2,1	2		1,7	1,7		22
24	1,5	1,6	1,6	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1		2,1	2		1,7	1,7		24
26	1,4	1,4	1,5	2,2	2,1	2	2,1	2	2	2	2		1,6	1,6		26
28	1,3	1,4	1,4	2,1	2	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	28
30	1,2	1,3	1,3	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	1,5	1,5	30
32	1,1	1,2	1,2	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	32
34	1,1	1,1	1,1	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,3	1,3	1,4	34
36	1	1	1,1	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	36
38	1	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,2	1,2	1,3	38
40	0,9	0,9		1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	40
42				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,1	1,2	42
44				1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	1	1,1	1,1	44
46				1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1	1,3	1,3		1	1,1	46
48				1,3	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3		1,1	1,3		1	1	48
50				1,3	1,3	1,2	0,9	1,3	1,3		0,9	1,2			1	50
52				1,1	1,2	1,2		1	1,2			0,9			0,8	52
54				0,9	1,1	1,2		0,8	1							54
56					0,9	1,1			0,8							56


TAB 140242 / 140253 / 140264

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлинителе телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,6															4
4,5	5,4															4,5
5	5,3															5
6	5	5														6
7	4,8	4,8														7
8	4,5	4,5		5,9												8
9	4,3	4,3	4,2	5,8			5,5									9
10	4,1	4,1	4	5,6			5,3			5						10
12	3,7	3,7	3,7	5,3	5		5,1			4,8			4			12
14	3,3	3,3	3,3	5,1	4,7		4,9	4,6		4,6	4,4		3,8			14
16	3	3,1	3	4,9	4,5	4,2	4,7	4,3	4,1	4,4	4,2		3,6	3,5		16
18	2,8	2,8	2,8	4,6	4,2	4	4,4	4,2	3,9	4,2	4	3,8	3,4	3,3	3,3	18
20	2,6	2,6	2,6	4,4	4	3,8	4,2	4	3,7	4	3,8	3,6	3,3	3,2	3,1	20
22	2,4	2,4	2,4	4,2	3,8	3,6	4,1	3,8	3,6	3,9	3,7	3,5	3,1	3	3	22
24	2,2	2,2	2,3	3,9	3,7	3,5	3,9	3,6	3,4	3,7	3,5	3,4	3	2,9	2,8	24
26	2	2,1		3,7	3,5	3,3	3,7	3,5	3,3	3,6	3,4	3,2	2,9	2,8	2,7	26
28				3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	3,4	3,3	3,1	2,7	2,6	2,6	28
30				3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	2,6	2,5	2,5	30
32				3,2	3,1	3	3,2	3,1	3	3,2	3	2,9	2,5	2,4	2,4	32
34				3,1	3	2,9	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	2,4	2,3	2,3	34
36				3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	2,6	2,9	2,8	2,3	2,2	2,2	36
38				2,9	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,2	2,5	2,7	2	2,1	2,1	38
40				2,6	2,7	2,6	2,3	2,5	2,6	1,8	2,1	2,3	1,7	2	2	40
42				2,2	2,4	2,5	2	2,2	2,3	1,5	1,8	1,9	1,4	1,6	1,8	42
44				1,9	2,1	2,2	1,7	1,9	2	1,2	1,4	1,6	1,1	1,3	1,5	44
46				1,6	1,8		1,4	1,5	1,6	1	1,2	1,3		1,1	1,2	46
48				1,4	1,5		1,1	1,3	1,3		0,9	1			0,9	48
50				1,1	1,2		0,9	1								50
52				0,9	1			0,8								52
54					0,8											54

TAB 140540 / 140551 / 140562

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension


Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлиннители телескопической стрелы со вставкой

     																		
		11,5 m + 7 m 19 m			41,3 m + 7 m 19 m			45 m + 7 m 19 m			48,8 m + 7 m 19 m			52 m + 7 m 19 m				
	m	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	m	
6	3,7																6	
7	3,6																7	
8	3,5																8	
9	3,4				3,8												9	
10	3,3	3,1		3,8			3,6										10	
12	3	3		3,8			3,6			3,4							12	
14	2,8	2,8		3,7			3,5			3,3			2,8				14	
16	2,6	2,6	2,6	3,5			3,4			3,2			2,7				16	
18	2,4	2,4	2,5	3,4	3,1		3,3	3,1		3,1			2,6				18	
20	2,2	2,2	2,3	3,3	3		3,2	3		3	2,8		2,5	2,4			20	
22	2,1	2,1	2,2	3,1	2,9	2,6	3	2,8		2,9	2,7		2,4	2,3			22	
24	2	2	2	3	2,8	2,6	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2			24	
26	1,8	1,9	1,9	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	2,1		26	
28	1,7	1,8	1,8	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	2,6	2,4	2,3	2,1	2	2		28	
30	1,6	1,7	1,7	2,6	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2	2	1,9		30	
32	1,5	1,6	1,6	2,5	2,3	2,3	2,5	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	1,9	1,9	1,9		32	
34	1,4	1,5		2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8		34	
36				2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	2,3	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7		36	
38				2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	1,7	1,7	1,7		38	
40				2,1	2	2	2,1	2	2	2	2	2	1,6	1,6	1,6		40	
42				2,1	2	1,9	2,1	2	1,9	1,7	1,9	1,9	1,5	1,5	1,6		42	
44				2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,4	1,8	1,9	1,2	1,5	1,5		44	
46				1,9	1,8	1,8	1,6	1,9	1,8	1,1	1,5	1,8	1	1,4	1,5		46	
48				1,6	1,8	1,8	1,3	1,6	1,8	0,9	1,3	1,5		1,1	1,4		48	
50				1,4	1,6	1,8	1,1	1,4	1,6		1	1,2		0,9	1,2		50	
52				1,1	1,4	1,5	0,9	1,2	1,3			1		0,9	0,9		52	
54				0,9	1,1			0,9	1,1								54	
56					0,9				0,8								56	

TAB 140540 / 140551 / 140562

Hubhöhen
Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлиннители телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 14 m 10,8 m			41,3 m + 14 m 10,8 m			45 m + 14 m 10,8 m			48,8 m + 14 m 10,8 m			52 m + 14 m 10,8 m			
m	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	m
5	4															5
6	3,8															6
7	3,7	3,6														7
8	3,5	3,6														8
9	3,4	3,4														9
10	3,2	3,2	3,1	4,1												10
12	2,9	2,9	3	3,9			3,8			3,1						12
14	2,6	2,7	2,7	3,7	3,6		3,6			3,1			2,5			14
16	2,4	2,4	2,5	3,6	3,4		3,4	3,3		3,1	3,1		2,4			16
18	2,2	2,2	2,2	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	3,1	3		2,4	2,5		18
20	2	2	2,1	3,2	3,1	2,9	3,1	3	2,9	3	2,8	2,8	2,4	2,3	2,3	20
22	1,9	1,9	1,9	3	2,9	2,8	3	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,3	2,2	2,2	22
24	1,8	1,8	1,8	2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,1	2,1	2,1	24
26	1,6	1,6	1,7	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2	2	2	26
28	1,5	1,5	1,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	1,9	1,9	1,9	28
30	1,4	1,4	1,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	1,8	1,8	1,8	30
32	1,3	1,3	1,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,8	1,7	1,7	32
34				2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	1,7	1,6	1,7	34
36				2,1	2,1	2	2,2	2,1	2	2,1	2	2	1,6	1,6	1,6	36
38				2,1	2	1,9	2,1	2	1,9	1,9	2	1,9	1,5	1,5	1,5	38
40				2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,4	1,4	1,4	40
42				1,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,3	1,5	1,7	1,1	1,4	1,4	42
44				1,8	1,8	1,7	1,4	1,7	1,8	1	1,2	1,4		1,1	1,3	44
46				1,5	1,7	1,7	1,2	1,4	1,5		1	1,1			1	46
48				1,2	1,4	1,5	0,9	1,1	1,2			0,8				48
50				1	1,2			0,9	1							50
52				0,8	0,9											52

TAB 140591 / 140602 / 140613

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъёмность на управляежом отнднож удлинителе телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 14 m 19 m			41,3 m + 14 m 19 m			45 m + 14 m 19 m			48,8 m + 14 m 19 m			52 m + 14 m 19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	2,8															7
8	2,7															8
9	2,6															9
10	2,5															10
12	2,3	2,4		2,9			2,7									12
14	2,2	2,3		2,8			2,6			2,1						14
16	2	2,1	2,1	2,7			2,5			2,1			1,7			16
18	1,8	1,9	2,1	2,5			2,4			2			1,6			18
20	1,7	1,8	1,9	2,4	2,4		2,3	2,3		2			1,6			20
22	1,6	1,6	1,7	2,3	2,3		2,3	2,2		2	2		1,6	1,7		22
24	1,5	1,5	1,6	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1		2	2		1,6	1,6		24
26	1,4	1,4	1,5	2,1	2	2	2,1	2	2	2	1,9		1,6	1,5		26
28	1,3	1,3	1,4	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	28
30	1,2	1,2	1,3	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,4	1,4	1,4	30
32	1,1	1,1	1,2	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,4	32
34	1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	34
36	1	1	1	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,2	1,2	1,3	36
38	0,9	0,9	0,9	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	38
40	0,8			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,1	1,2	40
42				1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1,1	1,1	42
44				1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1	1	1,1	44
46				1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		1,3	1,3		1	1	46
48				1,3	1,2	1,2	1	1,3	1,3		1	1,2		0,9	1	48
50				1,2	1,2	1,2	0,8	1,2	1,2			1,1			0,9	50
52				0,9	1,2	1,2		0,9	1,2			0,8				52
54					1	1,1			0,9							54
56					0,8	1										56


TAB 140591 / 140602 / 140613

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Montagespitze

Lifting capacities on the erection jib


Forces de levage à la fléchette de montage • Portate sul falconcino da montaggio

Cargas en el plumín de montaje • Поднимаемые грузы на монтажном удлинителе



11,5 – 52 m 2,9 m 360° 22 t DIN ISO													
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	34,5												3
3,5	34,5	34,5	34,5										3,5
4	34,5	34,5	34,5	34,5									4
4,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5								4,5
5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	33							5
6	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	31	25						6
7	32,5	34,5	34,5	34,5	33	29,2	24,1	21,7					7
8	31	34	34,5	34,5	31	27,2	23,2	20,8	17,4				8
9	30	32,5	32	31	28,9	25,3	22,2	19,9	16,8	14,1			9
10	28,3	28,3	28,1	26,9	26,2	23,6	21,1	18,7	16,3	13,8	11,1		10
12		21,9	21,8	21,3	20,7	19,6	18,7	16,6	14,7	13,1	10,5	8,5	12
14		17,5	17	16,8	16,9	16,8	16,2	14,8	13,2	12,2	10	8	14
16			13,7	14,2	14,5	14,2	13,5	13	12	11,3	9,4	7,5	16
18			11,7	12,3	12,1	11,7	11,5	11,2	10,5	10,3	8,9	7,1	18
20				10,4	10,2	10,3	10,1	9,6	9,7	9	8,5	6,7	20
22				9	8,8	9	8,7	8,6	8,4	8,2	7,9	6,4	22
24					7,6	7,9	7,7	7,6	7,4	7,4	6,8	6,1	24
26					6,7	6,9	6,8	6,7	6,7	6,4	5,9	5,8	26
28						6,1	6,2	6,1	5,8	5,6	5,2	5,1	28
30						5,6	5,5	5,5	5,2	4,9	4,5	4,4	30
32							4,9	4,8	4,6	4,3	3,9	3,9	32
34								4,3	4	3,8	3,4	3,4	34
36								3,8	3,5	3,3	2,9	2,9	36
38									3,1	2,8	2,5	2,5	38
40									2,7	2,5	2,1	2,1	40
42										2,1	1,8	1,8	42
44										1,8	1,5	1,4	44
46											1,2	1,2	46
48											0,9	0,9	48

TAB 140514

Alturas de elevación • Высота подъема



Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты трана



S1131

R₁ = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми конесами

	Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm												
	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F	G	H	α	α ₁	β	β ₁
14.00 R 25	3950	3800	2750	2350	1890	2340	3145	370	410	18°	13°	18°	15°
16.00 R 25	4000	3850	2750	2310	1940	2390	3195	420	460	20°	15°	20°	17°
20.5 R 25	4000	3850	2980	2410	1940	2390	3195	420	460	20°	15°	20°	17°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осанено

Gewichte
Weights
Poids • Pesì
Pesos • Нарүзһн



Achse · Axle					Gesamtgewicht · Total weight t
Essieu · Asse Eje · Мосты	1	2	3	4	Poids total · Peso totale t Peso total · Общий вес, т
t	12	12	12	12	48 ¹⁾

¹⁾ mit 0,8 t Ballast und Klappspitze · with 0,8 t counterweight and folding jib · avec contrepoids 0,8 t et fléchette pliante
con contrappeso di 0,8 t e falcone ribaltabile · con 0,8 t de contrapeso y plumin lateral · с противОвесОм 0,8 т и с удлинителем стрелы



Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · ГрузОпОдъемНОсть, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Roleas · Канатных бпОКОВ	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · ЗапасОвКа	Gewicht · Weight kg Poids · Peso kg Peso · СОбст. вес, Кг
100	7	14	1200
90	5	11	700
59	3	7	500
26	1	3	450
8,8	—	1	250

Geschwindigkeiten
Working speeds
VitesseS • Velocità
Velocidades • Члоростн



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2	
14.00 R 25		5,2	6,7	8,6	11	14	18	23,6	30,4	39,2	50,3	63,9	75	5,6	7,2	59,4 %
		2,3	3	3,9	5	6,3	8,1	10,7	13,7	17,7	22,7	28,8	37	2,5	3,2	69,8 %
16.00 R 25 20.5 R 25		5,6	7,2	9,3	12	15,2	19,6	25,7	33,1	42,6	54,7	69,5	80	6,1	7,8	53,1 %
		2,5	3,3	4,2	5,4	6,9	8,8	11,6	14,9	19,2	24,7	31,4	40,2	2,7	3,5	61,7 %



Antriebe · Drive Mécánismes · Meccanismi Accionamiento · ПривОды	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчатО	Seil ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина трОса	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi. · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · МаКс. терОвОе усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при ОднОКратнОй запасОвКе	21 mm / 200 m	88 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при ОднОКратнОй запасОвКе	21 mm / 200 m	88 kN
	0 – 1,8 min ⁻¹ Об/мин		
	ca. 60 s bis 82° Auslegerstellung · approx. 60 seconds to reach 82° boom angle env. 60 s jusqu'à 82° · circa 60 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 82° aprox. 60 segundos hasta 82° de inclinación de pluma · ОК. 60 сЕК. дО выставление стрелы на 82°		
	ca. 360 s für Auslegerlänge 11,5 m – 52 m · approx. 360 seconds for boom extension from 11.5 m – 52 m env. 360 s pour passer de 11,5 m – 52 m · circa 360 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 11,5 m – 52 m aprox. 360 segundos para telescopar la pluma de 11,5 m – 52 m · ОК. 360 сЕК. дО выдвигение От 11,5 м дО 52 м		

Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	4-Punkt-Abstützung, horizontal und vertikal vollhydraulisch ausschierbar. Automatische Abstütznivellierung. Elektronische Neigungsanzeige.
Motor	6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D846 A7, wassergekühlt, Leistung 350 kW (476 PS) bei 1900 min ⁻¹ , max. Drehmoment 2220 Nm bei 1200 – 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 400 l.
Getriebe	ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisiertem Schaltsystem AS-TRONIC. ZF-Intarder direkt am Getriebe angebaut. Verteilergetriebe, zweistufig, mit sperrbarem Verteilerdifferential.
Achsen	Alle 4 Achsen in geschweißter Ausführung aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Alle Achsen gelenkt. Achsen 2, 3 und 4 sind Planetenachsen mit Differentialsperren.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert und hydraulisch blockierbar.
Bereifung	8fach. Reifengröße: 14.00 R 25.
Lenkung	ZF-Servocom-Hydraulenklung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusätzlicher Reservepumpe, von der Achse angetrieben. Bei Straßenfahrt wird die 4. Achse elektrohydraulisch gelenkt und ab 25 km/h auf Geradeausfahrt fixiert. Lenkung entsprechend EG-Richtlinie 70/311/EWG.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Kreisanlage. Handbremse: Federspeicher auf die Räder der 1., 2. und 3. Achse wirkend. Dauerbremsen: Motorbremse als Auspuffklappenbremse mit Liebherr-Zusatzbremsensystem ZBS. Intarder am Schaltgetriebe. ABV in Verbindung mit ASR. Bremsen entsprechend EG-Richtlinien 71/320 EWG.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung, korrosionsbeständig durch Kataphorese-Tauchgrundierung, gummielastisch aufgehängt und hydraulisch gedämpft, schall- und wärmedämmende Innenverkleidung nach EG-Richtlinie, Sicherheitsverglasung, Bedien- und Kontrollinstrumente, Komfortausstattung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung nach StVZO.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Als Verbindungselement zum Kranfahrgestell dient eine 3-reihige Rollendrehverbindung, die unbegrenztes Drehen ermöglicht.
---------------	---

Kranmotor	4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D934S A6, wassergekühlt, Leistung 145 kW (197 PS) bei 1800 min ⁻¹ , max. Drehmoment 920 Nm bei 1100 min ⁻¹ bis 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien nach 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 265 l.
Kranantrieb	Diesel-hydraulisch mit 2 Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe, offene, geregelte Ölkreisläufe. Hydraulikantrieb in Kompaktbauweise direkt am Dieselmotor angeflanscht, komplettes Antriebsaggregat zur Geräuschkämpfung gekapselt.
Steuerung	Elektrische „Load Sensing“ Steuerung, 4 Arbeitsbewegungen gleichzeitig steuerbar, zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend.
Hubwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
Wippwerk	1 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventilen.
Drehwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, federbelastete Haltebremse.
Kranfahrer kabine	Stahlblechausführung, voll verzinkt, pulverbeschichtet, mit Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und Kontrollelemente, Komfortausstattung. Krankabine nach hinten neigbar.
Sicherheits-einrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Teleskopausleger	Beulsichere und verwindungssteife Konstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl mit ovalem Auslegerprofil, 1 Anlenkstück und 5 Teleskopteile. Alle Teleskopteile unabhängig voneinander hydraulisch ausschierbar. Schnelltakt-Teleskopiersystem „Telematik“. Auslegerlänge: 11,5 m – 52 m.
Ballast	12 t Grundballast.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzausrüstung

Klappspitze	10,8 m – 19 m lang, unter 0°, 20° oder 40° zum Teleskopausleger anbaubar. Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klappspitze von 0° – 40° (Option).
Montagespitze	2,9 m
Teleskopausleger-verlängerung	7 m – 14 m langes Gitterstück, dadurch 7 m – 14 m höherer Anlenkpunkt für die Klappspitze.
2. Hubwerk	Für den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit Klappspitze, wenn Haupthubseil eingesichert bleiben soll.
Zusatzballast	10 t für einen Gesamtballast von 22 t.
Bereifung	8fach. Reifengröße: 16.00 R 25 und 20.5 R 25.
Antrieb 8 x 8	Zusätzlich wird die 1. Achse angetrieben.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.

Crane carrier

Frame	Self-manufactured, weight-optimized and torsion resistant box-type design of high-tensile structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Automatic levelling of crane. Electronic inclination indicator.
Engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, type D846 A7, watercooled, output 350 kW (476 h.p.) at 1900 min ⁻¹ , max. torque 2220 Nm at 1200 – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 400 l.
Transmission	ZF 12-speed gear box with automatic control system AS-TRONIC. ZF-intarder fitted directly to the gear. Two-stage transfer case with lockable transfer differential.
Axles	Welded design, made of high-tensile fine grained steel. All Axles steerable. Axles 2, 3 and 4 are planetary axles with differential locks.
Suspension	All axles are mounted on hydropneumatic suspension and are lockable hydraulically.
Tyres	8 tyres, size: 14.00 R 25.
Steering	ZF-servocom power steering, dual circuit system, with hydraulic servo system and auxiliary pump circuit. At road travel, the 4 th axle is steered electrohydraulically, and fixed for straight travel from 25 km/h onwards. Steering acc. to EG directive 70/311/EEG.
Brakes	Service brake: Dual circuit, all-wheel servo-air brake. Parking brake: Spring brake actuator, acting on the wheels of the 1 st , 2 nd and 3 rd axle. Sustained-action brakes: Engine brake as exhaust retarder with Liebherr additional brake system ZBS. Intarder on gear. ABV in conjunction with ASR. Brakes acc. to EG directives 71/320 EEG.
Driver's cab	Spacious, steel made, corrosion resistant cab, cataphoretic dip-primed, on resilient suspension with hydraulic shock absorbers, sound and heat absorbing internal panelling acc. to EG directive, safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each, lighting according to traffic regulations.

Crane superstructure

Frame	Self-manufactured, cataphoretic dip-primed weight-optimized and torsion resistant welded design of high-tensile structural steel; linked by a triple-row roller slewing ring to the carrier for continuous rotation.
Crane engine	4-cylinder Diesel, make Liebherr, type D934S A6, watercooled, output 145 kW (197 h.p.) at 1800 min ⁻¹ , max. torque 920 Nm at 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 265 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 2 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control, 1 double gear pump, open controlled oil circuits. Compact hydraulic drive flanged to the Diesel engine. Drive assembly completely enclosed for noise abatement.
Control	Electric "Load Sensing" control, simultaneous operation of 4 working motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type).
Hoist gear	Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	1 differential ram with safety check valves.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake.
Crane cab	All-steel construction, entirely galvanized, powder coated, with safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped, cab tiltable backwards.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures.
Telescopic boom	Buckling and torsion resistant design of high-tensile structural steel, oviform boom profile, 1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections hydraulically extendable independent of one another. Rapid-cycle telescoping system "Telematik". Boom length: 11.5 m – 52 m.
Counterweight	12 t basic counterweight.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Swing-away jib	10.8 m – 19 m long, mountable to the telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Hydraulic ram for operating the swing-away jib from 0° – 40° (option).
Erection jib	2.9 m
Telescopic boom extension	7 m – 14 m long lattice section, thus 7 m – 14 m higher pinning point for swing-away jib.
2nd hoist gear	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.
Additional counterweight	10 t for a total counterweight of 22 t.
Tyres	8 tyres, size 16.00 R 25 and 20.5 R 25.
Drive 8 x 8	Additional drive of the 1 st axle.

Other items of equipment available on request.

Châssis porteur

Cadre	Construction en caisse résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Nivellement automatique du calage. Indicateurs électroniques d'inclinaison.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D846 A7, à refroidissement par eau, de 350 kW (476 ch) à 1900 min ⁻¹ , couple max. 2220 Nm à 1200 – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 400 l.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande AS-TRONIC. Ralentisseur hydrodynamique ZF directement accouplé à la boîte. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel.
Essieux	Construction soudée en acier à haute résistance fins grains. Tous les essieux directeurs. Essieux 2, 3 et 4 planétaires avec blocage différentiel.
Suspension	Suspension hydropneumatique sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques	8 pneus de taille: 14.00 R 25.
Direction	Direction hydraulique ZF-servocom, à deux circuits, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par essieu. Lors de déplacement routier, le 4ème essieu est dirigé électrohydrauliquement, et fixé en marche directe à partir de 25 km/h. Direction conforme aux directives européennes 70/311/CE.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, à 2 circuits. Frein à main: ressort accumulé agissant sur les roues des essieux 1, 2 et 3. Freins continus: frein moteur par clapet sur échappement avec système de ralentissement Liebherr ZBS. Ralentisseur hydrodynamique accouplé à la boîte de vitesses. ABV avec contrôle ASR. Freins conformes aux directives européennes 71/320 CE.
Cabine du conducteur	Cabine spacieuse en tôle d'acier, traitement anticorrosion par bain de cataphorèse, avec suspension élastique et amortisseurs hydrauliques, revêtement intérieur avec isolation phonique et thermique selon les directives européennes, glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune, éclairage conforme au code de la route.

Partie tournante

Cadre	Construction soudée résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide. Couronne d'orientation à rouleaux à 3 rangées permettant une rotation illimitée sert de pièce de liaison avec le châssis de la grue.
--------------	--

Moteur	Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, de type D934S A6, à refroidissement par eau, de 145 kW (197 ch) à 1800 min ⁻¹ , couple max. 920 Nm à 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 265 l.
Entraînement de la grue	Diesel hydraulique avec 2 pompes à débit variable à pistons axiaux, servocommande et régulation de la puissance, 1 double pompe à engrenages, circuits hydrauliques ouverts et régulés. Entraînement hydraulique compact, accouplé directement au moteur Diesel, mécanisme d'entraînement total fermé pour une bonne insonorisation.
Direction	Direction électrique «Load Sensing», 4 mouvements de travail dirigeable simultanément, deux leviers de commande à 4 positions et à autocentrage.
Mécanisme de levage	Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel avec soupapes de retenu.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine du grutier	Construction en tôle d'acier entièrement zinguée avec peinture par poudrage et cuisson au four, avec glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable, cabine inclinable vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge «LICCON», système test limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux.
Flèche télescopique	Flèche télescopique en acier à haute résistance à grains fins, à profil ovale, 1 élément de base et 5 éléments télescopiques. Tous les éléments télescopiques indépendamment les uns des autres. Système de télescopage séquentiel rapide «Telematik». Longueur de flèche: 11,5 m – 52 m.
Contrepoids	Contrepoids principal de 12 t.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement supplémentaire

Fléchette pliante	Longueur: 10,8 m – 19 m, montable sous un angle de 0°, 20° ou 40°. Vérin hydraulique pour le relevage de la fléchette pliante de 0° à 40° (en option).
Fléchette de montage	2,9 m
Rallonge flèche télescopique	Élément en treillis de 7 m – 14 m, de cette manière point d'articulation plus haute de 7 m – 14 m pour la flèche pliante.
2ème mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé.
Contrepoids supplémentaire	10 t pour un contrepoids total de 22 t.
Pneumatiques	8 pneus. Taille: 16.00 R 25 et 20.5 R 25.
Entraînement 8 x 8	Essieu 1 est entraîné additionnellement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura a scatola anti-torsione in acciaio a grana fine, ad elevato grado di snervamento.
Stabilizzatori	4 stabilizzatori, estraibili in direzione orizzontale e verticale, in modo completamente idraulico. Livellamento automatico della stabilizzazione. Indicazione elettronica dell'inclinazione.
Motore	Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo D846 A7, raffreddato ad acqua, potenza 350 kW (476 HP) al regime di 1900 giri/min., coppia massima 2220 Nm al regime di 1200 – 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità del serbatoio carburante: 400 l.
Cambio	Cambio ZF a 12 marce con sistema di commutazione automatico AS-TRONIC. ZF-intarder montato direttamente sul cambio. Ripartitore, a due stadi con bloccaggio differenziale.
Assi	Tutti i 4 assi a sospensione idropneumatica. Asse 1, 2, 3 e 4 sterzanti. Gli assi 2, 3 e 4 sono assi epicicloidali con bloccaggi dei differenziali.
Sospensione	Tutti gli assi a sospensione idropneumatica e bloccabili idraulicamente.
Pneumatici	8 gomme. Dimensione pneumatico: 14.00 R 25.
Sterzo	Sterzo ZF-Hydro-SERVOCOM a doppio circuito con servosterzo idraulico e pompa addizionale di riserva, azionata dall'asse. Durante la guida in strada il 4° asse sterza elettro-idraulicamente in base alla velocità ed è fisso dai 25 km/h su percorso orizzontale. In accordo con le normative CEE 70/311.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, a doppio circuito. Freno a mano: accumulatore a molla agente sulle ruote del 1°, 2° e 3° asse. Freni continui: freno motore come freno a valvola di scappamento libero con sistema di frenatura supplementare Liebherr ZBS. Intarder sul cambio. ABV in collegamento con ASR. Freni in conformità alle norme Ce 71/320 EWG.
Cabina di guida	Cabina spaziosa in lamiera d'acciaio, protezione anticorrosione zincata per cataforesi, a sospensione elastica e isolata idraulicamente; rivestimento interno con isolamento acustico e termico, conforme alla norma Ce. Vetratura di sicurezza, strumenti di comando e di controllo, comodo equipaggiamento.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con ciascuna 170 Ah, illuminazione secondo le norme per la circolazione.

Torretta

Telaio	Produzione Liebherr, struttura saldata antitorzione, in acciaio a grana fine, ad elevato grado di snervamento. L'elemento di giunzione tra l'autotelaio e la torretta è costituito da una ralla a 3 corone di rulli, che permette una rotazione illimitata.
---------------	---

Motore gru	Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, tipo D934S A6, raffreddato ad acqua, potenza 145 kW (197 HP) al regime di 1800 giri/min., coppia max. 920 Nm al regime di 1100 fino a 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità serbatoio carburante: 265 l.
Azionamento gru	Idraulico diesel con 2 pompe a portata variabile a pistone assiale con servocomando e controllo della potenza, 1 pompa ad ingranaggi doppia, circuiti d'olio di tipo aperti e regolati. Comando idraulico flangiato direttamente sul motore diesel in costruzione compatta, gruppo di propulsione completo incapsulato per l'isolamento acustico.
Comando	Comando elettrico "Load sensing", 4 movimenti di lavoro pilotabili contemporaneamente, due leve di comando manuali a 4 posizioni, autocentranti.
Verricello	Motore a cilindrata costante a pistone assiale, tamburo di sollevamento Liebherr con ingranaggio epicicloidale integrato e freno di arresto caricato a molla.
Meccanismo d'inclinazione	1 cilindro differenziale con valvola di non ritorno.
Meccanismo di rotazione	Motore a portata costante a pistone assiale, ingranaggio epicicloidale, freno d'arresto caricato a molla.
Cabina del gruista	In lamiera d'acciaio, completamente zincata, smaltata, con vetratura di sicurezza, unità di comando e di controllo, con comodo equipaggiamento.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore LICCON, interruttori di finecorsa sollevamento, valvole di sicurezza contro la rottura dei tubi e tubi flessibili.
Braccio telescopico	Costruzione contro ammassature e anti-torsione in acciaio a grana fine con profilo del braccio ovale. 1 elemento base e 5 elementi telescopici. Tutti gli elementi telescopici indipendenti tra loro, estraibili idraulicamente. Sistema di telescopaggio a ritmo rapido "Telematik". Lunghezza del braccio telescopico: 11,5 m – 52 m.
Contrappeso	Contrappeso di base di 12 t.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua 24 Volt, 2 batterie ciascuna con 170 Ah.

Equipaggiamento aggiuntivo

Falcone	10,8 m – 19 m, montabile a 0°, 20° o 40° rispetto al braccio telescopico. Cilindro idraulico per la regolazione del falcone da 0° – 40° (Opzione).
Falconcino da montaggio	2,9 m
Prolunga del braccio telescopico	Unità a traliccio di 7 m – 14 m, punto di articolazione più alto per il falcone di 7 m – 14 m.
2° verricello	Per l'esercizio a 2 ganci, o per l'esercizio con falcone ribaltabile, se la fune di sollevamento principale deve rimanere infilata.
Contrappeso aggiuntivo	10 t per il contrappeso totale di 22 t.
Pneumatici	8 gomme. Dimensione: 16.00 R 25 e 20.5 R 25.
Trazione 8 x 8	Trazione anche del 1° asse.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Chasis

Bastidor	Tipo cajón, fabricación propia en acero estructural de grano fino de alta resistencia, de peso óptimo y resistente a la torsión.
Estabilizadores	4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y vertical totalmente hidráulica. Nivelación automática. Indicador de inclinación electrónico.
Motor	Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, tipo D846 A7, refrigerado por agua, potencia 350 kW (476 CV) a 1900 min ⁻¹ , par de giro máximo 2220 Nm a 1200 – 1500 min ⁻¹ . Según norma 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 400 l.
Caja de cambios	Caja de cambios ZF de 12 marchas, con sistema de cambio automático AS-TRONIC. Intarder ZF instalado directamente en la caja de cambios. Engranaje de distribución de dos escalonamientos, con diferencial de distribución bloqueable.
Ejes	Los 4 ejes con suspensión hidroneumática. Ejes 1, 2, 3 y 4 direccionales. Ejes 2, 3 y 4 planetarios con bloqueo de diferencial.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes, con bloqueo hidráulico.
Cubiertas	8 cubiertas de tamaño 14.00 R 25.
Dirección	Dirección ZF-Hydro-SERVOCOM, sistema de 2 circuitos con servomecanismo con bomba adicional de reserva, accionado por el eje. En trayecto de carretera, el 4º eje se controla electrohidráulicamente en función de la velocidad y a partir de 25 km/h se fija en conducción en línea recta. La dirección cumple la directiva de la UE 70/311/EWG.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, sistema de 2 circuitos. Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a las ruedas de los ejes 1, 2 y 3. Frenos continuos: freno por motor en forma de freno de chapaleta de escape con sistema de freno adicional Liebherr ZBS. Intarder en caja de cambios. ABV en relación con ASR. Frenos según directivas de la CEE 71/320 CEE.
Cabina	Cabina espaciosa fabricada en chapa de acero, protegida contra la corrosión mediante imprimación cataforética por inmersión, con suspensión elástica y amortiguación hidráulica, revestimiento interior de aislante térmico y acústico según directivas de la CEE, acristalamiento de seguridad, instrumentos de mando y control, equipamiento de gran comodidad.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una, alumbrado según código de permiso de circulación.

Superestructura

Bastidor	Fabricación propia, construcción soldada fabricada en acero estructural de grano fino de alta resistencia, peso óptimo y resistente a la torsión. Unido al chasis mediante una corona de giro de rodillos de 3 hileras, diseñado para un giro ilimitado.
-----------------	--

Motor de grúa	Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr, tipo D934S A6, refrigerado por agua, potencia 145 kW (197 CV) a 1800 min ⁻¹ , par de giro máximo 920 Nm a 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ según directiva 97/68/CEE (Euro 3) y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 265 l.
Accionamiento de grúa	Diesel-hidráulico con 2 bombas de desplazamiento variable de pistones axiales con servomando y regulación de potencia, 1 bomba dúplex de engranajes, circuitos de aceite abiertos y regulados. Accionamiento hidráulico en ejecución compacta, abridado directamente al motor diesel, equipo motor completo encapsulado para una menor emisión de ruidos.
Mando	Mando “Load Sensing” eléctrico, 4 movimientos de trabajo accionables simultáneamente, dos palancas de mando manual autocentrantes con 4 movimientos.
Cabrestante	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, tambor de cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
Inclinación pluma	1 cilindro diferencial con válvulas seguridad de retroceso.
Mecanismo de giro	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, engranaje planetario, freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Construida en chapa de acero, totalmente galvanizada, con recubrimiento de polvo, acristalamiento de seguridad, elementos de control y mando, equipamiento de gran comodidad.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, limitador de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Pluma telescópica	Construcción de acero de grano fino altamente resistente, seguro contra abolladuras y a prueba de torsión, con perfil de pluma ovalado, 1 tramo base y 5 tramos telescópicos. Todos los tramos telescópicos pueden telescoparse de forma hidráulica e independiente. Sistema de telescopaje de tacto rápido “Telematik”. Longitud de pluma: 11,5 m – 52 m.
Contrapeso	12 t de contrapeso base.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Plumín lateral	Longitud 10,8 m – 19 m, montable en la pluma telescópica con angulación de 0°, 20° ó 40°. Cilindro hidráulico para la regulación del plumín lateral de 0° – 40° (Opción).
Plumín de montaje	2,9 m
Prolongación de pluma telescópica	Tramo de celosía de 7 m – 14 m de longitud, que permite un punto de articulación 7 m – 14 m más alto para el plumín lateral.
Cabrestante auxiliar	Para operación con dos ganchos o con plumín lateral, en caso de que el cable del cabrestante principal haya de permanecer en reenvío.
Contrapeso adicional	10 t para un contrapeso total de 22 t.
Cubiertas	8 cubiertas de tamaño 16.00 R 25 y 20.5 R 25.
Tracción 8 x 8	Motricidad adicional en el 1º eje.

Otro equipamiento bajo pedido.

Шасси

Рама шасси	Жесткая пространственная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	4 гидравлически выдвигаемых бабки с опорными гидроцилиндрами и башмаками. Автоматическое нивелирование. Электронный креномер.
Двигатель	6-цилиндровый дизель, производство Либхерр, тип D846 A7, водное охлаждение, мощность 350 кВт (476 л.с.) при 1900 об./мин макс. крутящий момент 2220 Нм при 1200 – 1500 об./мин. Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 400 литров.
Привод	12-скоростная ZF коробка передач с автоматизированной системой переключения AS-TRONIC. Гидротормоз ZF установлен непосредственно на приводе. Раздаточная коробка, двухступенчатая, с блокируемым раздаточным дифференциалом.
Мосты	Все мосты сварены из высокопрочной мелкозернистой стали. Все мосты управляемые, мосты 2, 3 и 4 с планетарными редукторами в ступицах колес и с блокируемыми межколесными дифференциалами.
Подвеска	Все мосты оснащены гидropневматической подвеской с автоматической регулировкой уровня (система «Niveaumatik») и гидравлической блокировкой.
Шины	8 односкатных шин размером 14.00 R 25.
Рулевое управление	гидроуправление руля ZF-Servocom, 2 контурные установки с гидравлическим сервооборудованием и дополнительным резервным насосом, привод от оси. При движении по дорогам 4-й мост управляется электрогидравлически, но, начиная с 25 км/час, фиксируется в прямом положении. Рулевое управление выполнено в соответствии со стандартом EC 70/311/EWG.
Тормоза	Рабочий тормоз: Пневматический сервотормоз на все колеса, два контура. Ручной тормоз: пружинный энергоаккумулятор, действующий на колеса мостов 1, 2 и 3. Стояночный тормоз: Моторный тормоз в виде тормозной системы клапана свободного выпуска с дополнительной тормозной системой Либхерр ZBS. Гидротормоз на коробке передач. Антиблокировочная и антипробуксовочная системы. Тормоза соответствуют стандарту EC 71/320/EWG.
Набина водителя	Двухместная кабина из оцинкованного стального листа, с резинопластичной подвеской, безопасным остеклением, контрольными приборами.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи.

Поворотная часть

Рама	Жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой стали. Соединяется с ходовой частью крана через трехредное роликное опорно-поворотное устройство. Полноповоротная.
Двигатель	4-цилиндровый турбодизель, производство Liebherr, тип D934S A6, водное охлаждение, мощность 145 кВт (197 л.с.) при 1800 об/мин макс. крутящий момент 920 Нм при 1100 об/мин – 1500 об/мин, Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 265 литров.

Привод крана	Дизельно-гидравлический, 2 аксиально-поршневых насоса с сервоуправлением и регулировкой мощности, 1 двоянный шестеренчатый насос, открытые гидравлические контуры с системой „load sensing“, возможны четыре рабочих движения одновременно. Насосы непосредственно прифланцованы к двигателю шасси.
Управление	Два самоцентрирующихся контроллера с возможностью четырех крестообразных движений. Новейшая система передачи цифровых сигналов по минимуму кабелей.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой постоянный гидромотор. Барабан педеки подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом. Регулируемый привод с открытым контуром циркуляции масла.
Механизм изменения вылета	1 двусторонний цилиндр с предохранительным обратным клапаном.
Механизм поворота	Гидромотор, планетарный редуктор с автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом. Регулируемый привод с открытым контуром циркуляции масла. Бесступенчатое регулирование скорости поворота.
Набина крановщика	Конструкция из полностью оцинкованного стального листа, комфортабельное внутреннее оснащение, эргономично расположенные приборы управления движениями шасси и крановой установки. Возможность откидывание кабины назад.
Устройства безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, концевой выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидрорывов. Тест-система.
Телескопическая стрела	Прочная и жесткая конструкция из высокопрочной мелкозернистой стали, оварный профиль стрелы, 1 шарнирная секция и 5 телескопических секций. Все телескопические секции могут выдвигаться под нагрузкой. Скоростная система телескопирования «Telematik». Длина стрелы: 11,5 – 52 м.
Противовес	12 т.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи.

Дополнительное оборудование

Удлинитель стрелы	Двухсекционный, 10,8 – 19 м, монтируется под углами 0°, 20° или 40° к основной стреле. Гидравлический цилиндр для перестановки откидного удлинителя на углы 0° – 40° (по заказу).
Монтажный гусек	2,9 м
Жесткая вставка для удлинения телескопа	7 м – 14 м решетчатая вставка для удлинения телескопической стрелы.
Подъемный механизм 2	Для работы с двумя крюками или для работы с гуськом, если главный трос должен оставаться запасованным.
Доп. противовес	10 т для достижения общего противовеса 22 т.
Шины	8 односкатных шин размером 16.00 R 25 или 20.5 R 25.
Привод 8 x 8	Дополнительно управляется мост 1.

Остальное дополнительное оборудование - по запросу заказчика.

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Für die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften lt. Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Für die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.
2. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhängigkeit von der Auslegerlänge Windstärken von 5 bis 7 Beaufort zulässig.
3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
6. Die Traglasten für den Teleskopausleger gelten nur bei demontierter Klappspitze.
7. Traglaständerungen vorbehalten.
8. Traglasten über 83 t nur mit Zusatzeinrichtung.

Remarks referring to load charts

1. When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with German legislation (published 2/85): The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO are as laid down in DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane's structural steel works is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.
2. For the DIN/ISO load charts, depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds up to 5 resp. 7 Beaufort.
3. Lifting capacities are given in metric tons.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centreline.
6. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
7. Lifting capacities are subject to modifications.
8. Lifting capacities above 83 t only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est conçue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.
2. Les charges DIN/ISO tiennent compte d'efforts au vent selon Beaufort de 5 à 7 en fonction de la longueur de flèche.
3. Les forces de levage sont données en tonnes.
4. Le poids des moufles et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
5. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
6. Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette déployable déposée.
7. Les forces de levage sont modifiables sans préavis.
8. Forces de levage plus de 83 t seulement avec équipement supplémentaire.

Note alle tabella di portata

1. Per i calcoli della gru sono valide le norme DIN, conformemente al decreto federale tedesco del 2/85. I carichi DIN/ISO sono conformi alle sicurezze della stabilità richieste, secondo la norma DIN 15019, parte 2 e ISO 4305. La struttura portante in acciaio della gru risponde alle norme DIN 15018, parte 3. La progettazione della costruzione della gru è concepita, secondo le norme DIN/ISO 15018, parte 2 e secondo le norme F. E. M.
2. Nelle tabelle di portata DIN/ISO, l'esercizio della gru è autorizzato con forza del vento da 5 a 7 Beaufort, dipendentemente dalla lunghezza del braccio.
3. Le portate sono indicate in tonnellate.
4. Il peso del gancio di carico, ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.
5. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.
6. Le portate per il braccio telescopico valgono solo se il falcone ribaltabile è smontata.
7. Sono possibili modifiche delle portate.
8. Portate superiori a 83 t. solo con equipaggiamento speciale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Para los cálculos de grúa se aplican las normas DIN conforme a la ley según la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga DIN/ISO corresponden a las estabildades requeridas según DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metálicas portantes se aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuración estructural de la grúa corresponde a DIN 15018, parte 2, y a F. E. M.
2. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho de carga o de la garrucha de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
6. Las capacidades de carga para las plumas telescópicas se refieren a capacidades de carga con el plumín lateral desmontado.
7. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
8. Capacidades de carga superiores a 83 t sólo con equipo adicional.

Прнжечання н таблнґаж грузоподъемности

1. Дне расчетов крана действительны предписание DIN согласно редакции Закона от 2/85. Значение грузоподъемности в таблицах DIN/ISO соответствуют требуемым коэффициентам устойчивости по стандартам DIN 15019, ч.2 и ISO 4305. Дне стальных несущих конструкций действует стандарт DIN 15018, ч.3. Конструктивное исполнение крана соответствует стандарту DIN 15018, ч.2, а также стандарту F. E. M.
2. В DIN/ISO таблицах грузоподъемностей, в зависимости от длины стрелы, допустимые ветровые нагрузки от 5 до 7 единиц по Бофору.
3. Значение грузоподъемности даны в тоннах.
4. Вес грузозовых крюков и крюковых подвесок надо вычитать из Значений грузоподъемностей.
5. Вылет стрелы измеряется от оси вращения поворотной пплатформы.
6. Значение грузоподъемности на тепескопической стреле действительны только при демонтированном удпинителе.
7. Возмоґно изменение Значений грузоподъемности.
8. Грузоподъемность свыше 83 т возмоґнна только с допoпнительным канатным блоком.

Mobilkran • Mobile Crane

Grue mobile • Autogrù


Grúa móvil • Мобильный кран

LTM 1250-6.1

Technische Daten • Technical Data

Caractéristiques techniques • Dati tecnici

Datos técnicos • Технические данные



LIEBHERR

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

15,5 – 72 m 97,5 t DIN ISO														
m	15,5 m		20,7 m	25,9 m	31,1 m	36,3 m	41,5 m	46,7 m	51,9 m	57,1 m	62,3 m	67,5 m	72 m	m
	*													
3	250	176												3
3,5	173	173	135											3,5
4	157	157	135	117										4
4,5	144	144	134	117										4,5
5	136	136	127	116	86									5
6	123	123	115	109	86	71								6
7	112	112	104	100	84	70	55							7
8	102	101	96	92	82	69	55	43						8
9	93	91	89	85	79	68	54	42,5	33,5					9
10	84	83	83	79	74	65	54	40,5	33,5	26,2				10
11	74	74	76	73	69	62	53	38,5	32,5	26,2	20,7			11
12	63	63	69	69	65	58	51	37	31,5	26,2	20,7	17		12
14			58	58	57	52	46	33,5	29,2	24,8	20,6	16,9	14	14
16			49,5	49,5	49	46,5	42	29,9	26,6	23,3	19,9	16,8	14	16
18			25,8	43	42,5	42,5	38,5	27,2	24,3	21,6	18,9	16,2	13,9	18
20				37,5	37	38	35,5	25,2	22,1	19,9	17,7	15,6	13,5	20
22				32,5	32,5	33,5	32,5	23,7	20	18,4	16,5	14,8	13,1	22
24					28,9	31	30	22,4	18,4	17	15,4	14	12,4	24
26					25,8	28,4	27,6	21,1	17,2	15,6	14,4	13,2	11,7	26
28					21,1	25,7	24,9	20	16	14,4	13,4	12,4	11	28
30						23,4	22,6	18,9	15	13,3	12,5	11,7	10,4	30
32						21,5	20,6	18,1	14	12,5	11,7	11	9,8	32
34							18,8	17,4	13,1	11,7	10,9	10,3	9,2	34
36							17,3	16,8	12,6	11	10,2	9,7	8,7	36
38							15	16,2	12	10,3	9,6	9,1	8,1	38
40								15,4	11,6	9,8	9	8,5	7,7	40
42								14,3	11,1	9,2	8,5	7,9	7,2	42
44								6,3	10,6	8,8	8,1	7,4	6,7	44
46									10,2	8,3	7,7	6,9	6,3	46
48									9,8	7,9	7,4	6,4	5,9	48
50										7,6	7	6,1	5,5	50
52										7,4	6,7	5,7	5,2	52
54										6,6	6,4	5,3	4,9	54
56											6,1	5	4,6	56
58												4,7	4,3	58
60												4,3	4	60
62												4	3,7	62
64													3,4	64
66													3,1	66

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 131003 / 131195

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

 m 15,5 – 72 m    360°  85 t DIN ISO  m																							
15,5 m		20,7 m		25,9 m		31,1 m		36,3 m		41,5 m		46,7 m		51,9 m		57,1 m		62,3 m		67,5 m		72 m	
*																							
3	176	176																					3
3,5	173	173	135																				3,5
4	157	157	135	117																			4
4,5	144	144	134	117																			4,5
5	136	136	127	116	86																		5
6	123	123	115	109	86	71																	6
7	112	111	105	100	84	70	55																7
8	102	99	96	92	82	69	55	43															8
9	93	89	89	85	79	68	54	42,5	33,5														9
10	83	80	81	79	74	65	54	40,5	33,5	26,2													10
11	74	73	73	73	69	62	53	38,5	32,5	26,2	20,7												11
12	63	63	66	66	65	58	51	37	31,5	26,2	20,7	17											12
14			56	55	55	52	46	33,5	29,2	24,8	20,6	16,9	14										14
16			47,5	47	46,5	46,5	42	29,9	26,6	23,3	19,9	16,8	14										16
18			25,8	40,5	40	41	38,5	27,2	24,3	21,6	18,9	16,2	13,9										18
20				35,5	34,5	35,5	35,5	25,2	22,1	19,9	17,7	15,6	13,5										20
22				31	30,5	33	32,5	23,7	20	18,4	16,5	14,8	13,1										22
24					27,2	29,6	28,7	22,4	18,4	17	15,4	14	12,4										24
26					25,6	26,6	25,7	21,1	17,2	15,6	14,4	13,2	11,7										26
28					21,1	24	23,1	20	16	14,4	13,4	12,4	11										28
30						21,8	20,9	18,9	15	13,3	12,5	11,7	10,4										30
32						19,8	18,9	18,1	14	12,5	11,7	11	9,8										32
34								17,2	17,4	13,1	11,7	10,9	10,3	9,2									34
36								15,7	16,4	12,6	11	10,2	9,7	8,7									36
38								15	15	12	10,3	9,6	9,1	8,1									38
40									13,8	11,6	9,8	9	8,5	7,7									40
42									12,7	11,1	9,2	8,5	7,9	7,2									42
44									6,3	10,6	8,8	8,1	7,4	6,7									44
46										10,2	8,3	7,7	6,9	6,3									46
48										9,8	7,9	7,4	6,4	5,9									48
50											7,6	7	6,1	5,5									50
52											7,4	6,7	5,7	5,2									52
54											6,6	6,4	5,3	4,9									54
56												6,1	5	4,6									56
58													4,7	4,3									58
60													4,3	4									60
62													4	3,7									62
64														3,4									64
66														3,1									66

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 131004 / 131196

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico


Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

15,5 – 72 m 72,5 t DIN ISO																
		15,5 m		20,7 m	25,9 m	31,1 m	36,3 m	41,5 m	46,7 m	51,9 m	57,1 m	62,3 m	67,5 m	72 m		
		*														
3		176	176												3	
3,5		173	173	135											3,5	
4		157	157	135	117										4	
4,5		144	144	134	117										4,5	
5		136	136	127	116	86									5	
6		123	123	115	109	86	71								6	
7		112	109	105	100	84	70	55							7	
8		100	97	96	92	82	69	55	43						8	
9		89	86	86	85	79	68	54	42,5	33,5					9	
10		79	77	77	77	74	65	54	40,5	33,5	26,2				10	
11		72	69	70	69	69	62	53	38,5	32,5	26,2	20,7			11	
12		63	63	63	63	62	58	51	37	31,5	26,2	20,7	17		12	
14				52	52	51	52	46	33,5	29,2	24,8	20,6	16,9	14	14	
16				45	44	43,5	44,5	42	29,9	26,6	23,3	19,9	16,8	14	16	
18				25,8	37,5	37	38,5	38,5	27,2	24,3	21,6	18,9	16,2	13,9	18	
20					32,5	32	35	34	25,2	22,1	19,9	17,7	15,6	13,5	20	
22					28,5	29,4	30,5	29,5	23,7	20	18,4	16,5	14,8	13,1	22	
24						27,1	26,6	25,7	22,4	18,4	17	15,4	14	12,4	24	
26						24	23,5	22,7	21,1	17,2	15,6	14,4	13,2	11,7	26	
28						21,1	21	20,1	20	16	14,4	13,4	12,4	11	28	
30							18,8	17,9	18,8	15	13,3	12,5	11,7	10,4	30	
32							17	17,1	16,9	14	12,5	11,7	11	9,8	32	
34								16	15,3	13,1	11,7	10,9	10,3	9,2	34	
36								14,6	13,9	12,6	11	10,2	9,7	8,7	36	
38								13,4	12,6	12	10,3	9,6	9,1	8,1	38	
40									11,5	11,6	9,8	9	8,5	7,7	40	
42									10,4	10,8	9,2	8,5	7,9	7,2	42	
44									6,3	9,9	8,8	8,1	7,4	6,7	44	
46										9	8,3	7,7	6,9	6,3	46	
48										8,3	7,9	7,4	6,4	5,9	48	
50											7,5	7	6,1	5,5	50	
52											6,9	6,6	5,7	5,2	52	
54											6,3	6	5,3	4,9	54	
56												5,5	4,8	4,6	56	
58													4,2	4,3	58	
60													3,8	3,8	60	
62													3,4	3,3	62	
64														2,9	64	
66														2,6	66	

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 131005 / 131197

Hubhöhen
Lifting heights
 Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
 Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral • Грузоподъемность на откидном удлинителе

		 15,5 – 72 m			 5,4 m						 360°			 85 t			 DIN ISO				
 m	15,5 m			20,7 m			25,9 m			31,1 m			36,3 m			41,5 m			 m		
	5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
3,5	58	44,5			58	43,5													3,5		
4	56	43			55	42,5													4		
4,5	53	41,5	34,5		54	41,5	34,5	53	41,5										4,5		
5	51	40	34		54	41,5	34,5	50	39,5	33,5	50	40	34	49,5	39,5				5		
6	47,5	38	32,5	50	39,5	33,5	50	40	34	49,5	39,5								6		
7	44	36	31	47	37,5	32,5	48	38	33	47	38,5	32,5	45	37,5					7		
8	41	34	30	44,5	36	31,5	45,5	37	32	45,5	37	32	43,5	36,5	32	37,5			8		
9	38,5	32,5	29,2	42	34,5	30,5	43,5	35,5	31	43,5	36	31,5	42	35,5	31,5	37	33		9		
10	36,5	31	28,4	40	33	29,7	41,5	34	30	42	34,5	30,5	41	34,5	30,5	36,5	32,5	29,5	10		
11	34,5	30	27,4	38	32	29	40	33	29,5	40,5	33,5	30	40	34	30	35,5	31,5	29	11		
12	33	28,7	26,3	36,5	31	28,3	38	32	28,9	39	32,5	29,3	39	33	29,6	35	31	28,6	12		
14	28,9	25,6	24,5	33,5	29,1	26,5	35,5	30,5	27,7	36,5	31	28,2	36,5	31,5	28,6	34	30	27,8	14		
16	25,2	23,7	10,6	31	26,8	25,1	33	28,9	26,5	34	29,5	27,3	35	30	27,8	32,5	29	27,1	16		
18	21,9	3,1		28	25	23,9	31	27,4	25,2	32,5	28,3	26,6	33,5	29,1	27,1	30,5	27,8	26,3	18		
20				25,2	23,4	10,6	29,2	25,4	24,1	30,5	27,3	25,6	32	28,2	26,4	28,7	26,3	25,1	20		
22				22,7	10,6	4,5	27	24,4	23,7	29,1	26,1	24,7	30,5	27,4	25,6	27,1	25	23,9	22		
24							25	23,4	10,6	27,3	24,9	23,8	27,8	26,3	24,9	25,7	23,9	23	24		
26							23,2	22,5	6,3	24,3	23,8	23,4	24,8	25,1	24,2	24,4	22,9	22,2	26		
28							20,6	10,6		21,7	22	10,6	22,3	22,5	22,6	23	21,9	21,4	28		
30										19,5	19,6	7,9	20	20,2	20,3	20,7	20,9	20,7	30		
32										17,5	10,6	4,1	18	18,2	16	18,7	18,9	19	32		
34													16,3	16,4	9,4	16,9	17,1	17,2	34		
36													14,7	14,8	5,1	15,4	15,5	15,6	36		
38													13,4	10,6	2,9	14	14,2	10,6	38		
40																12,8	12,9	6,1	40		
42																11,7	10,6	3,9	42		
44																7			44		

TAB 131842 / 131852 / 131862

		 15,5 – 72 m			 5,4 m						 360°			 85 t			 DIN ISO				
 m	46,7 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			 m		
	5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°			
9	32																		9		
10	32	29,8			25,5														10		
11	32	29,4	27,6		25,5			20											11		
12	31,5	29	27,3	25,5	25,5	25	20	20		16									12		
14	29,3	28,2	26,6	24,6	24,7	24,6	20	20	20	16	16		13						14		
16	26,7	26,7	26,1	23,1	23,2	23,1	19,6	19,7	19,6	16	16	16	13	13			10	10	16		
18	24,4	24,4	24,4	21,4	21,4	21,6	18,4	18,7	18,8	15,7	15,8	15,7	13	13	13	10	10	10	18		
20	22,2	22,2	22,3	19,7	19,7	19,9	17,1	17,3	17,4	15	14,9	15,1	12,8	12,7	12,7	10	10	10	20		
22	20,1	20,1	20,3	18,2	18,3	18,3	16	16,1	16,2	14	14,2	14,2	12,2	12,2	12,3	10	10	10	22		
24	18,5	18,5	18,5	16,7	16,8	16,9	14,9	15	15,1	13,1	13,3	13,3	11,6	11,6	11,7	9,5	9,6	9,6	24		
26	17	17,1	17,1	15,2	15,3	15,4	13,8	13,9	14	12,3	12,5	12,5	11	11	11,1	9,1	9,1	9,2	26		
28	15,7	15,7	15,7	14,1	14,2	14,3	12,8	12,9	13	11,5	11,6	11,7	10,4	10,4	10,5	8,7	8,7	8,8	28		
30	14,4	14,5	14,5	13	13,1	13,2	11,9	12	12,1	10,8	10,9	11	9,8	9,9	10	8,3	8,3	8,4	30		
32	13,3	13,3	13,4	12	12,1	12,1	11	11,1	11,2	10,1	10,2	10,3	9,2	9,3	9,4	7,9	7,9	8	32		
34	12,1	12,2	12,3	11	11,1	11,2	10,2	10,3	10,4	9,4	9,5	9,6	8,7	8,8	8,9	7,5	7,6	7,7	34		
36	11,3	11,4	11,4	10,1	10,2	10,3	9,4	9,5	9,6	8,8	8,8	8,9	8,1	8,2	8,3	7,1	7,2	7,3	36		
38	10,6	10,6	10,7	9,3	9,3	9,4	8,7	8,8	8,8	8,2	8,2	8,3	7,6	7,7	7,8	6,7	6,7	6,8	38		
40	9,9	9,9	10	8,6	8,7	8,7	8	8	8,1	7,6	7,6	7,7	7,1	7,2	7,3	6,2	6,3	6,4	40		
42	9,2	9,2	9,3	8	8,1	8,1	7,3	7,4	7,4	7	7,1	7,1	6,7	6,7	6,8	5,8	5,9	6	42		
44	8,6	8,6	7,1	7,5	7,5	7,5	6,8	6,8	6,9	6,6	6,6	6,7	6,2	6,3	6,3	5,4	5,5	5,6	44		
46	7,9	8	4,7	7	7	6,9	6,3	6,3	6,4	6,2	6,2	6,2	5,8	5,8	5,9	5,1	5,1	5,2	46		
48	4,8	4,9	3,1	6,4	6,5	6,4	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,3	5,4	5,4	4,7	4,8	4,8	48		
50				5,9	6	4	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5	4,9	4,9	5	4,4	4,4	4,5	50		
52				5,5	5,5		4,9	5	5	5,1	5,1	5,1	4,5	4,6	4,6	4	4,1	4,2	52		
54							4,5	4,5	4,5	4,7	4,8	4,8	4,2	4,3	4,3	3,8	3,8	3,9	54		
56							4,1	4,1	4,1	4,4	4,4	4,4	3,9	3,9	4	3,5	3,6	3,6	56		
58										4,1	4,1	4,1	3,6	3,6	3,7	3,3	3,3	3,3	58		
60										3,8	3,8	3,7	3,3	3,3	3,3	3	3,1	3,1	60		
62										3,4	3,5	3,4	3	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	62		
64													2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	64		
66													2,5	2,5	2,5	2,3	2,4	2,3	66		
68													2,2			2,1	2,1	2,1	68		
70																1,9	1,9	1,8	70		
72																1,6	1,7		72		


TAB 131842 / 131852 / 131862

Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral • Грузоподъемность на откидном удлинителе



	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3,5	16,5																		3,5
4	16,2																		4
4,5	16																		4,5
5	15,8																		5
6	15,4	13,5																	6
7	15	13,1																	7
8	14,5	12,4																	8
9	14,1	11,8	9,4																9
10	13,2	11,2	9,4	16,5															10
11	12,3	10,7	9,1	16,5			14,4												11
12	11,4	10,3	8,9	16,3			14,4												12
14	9,9	9,6	8,5	16	13,3		14,4			12			9,6						14
16	8,7	9,1	8,2	15,7	12,7		14,2	12,6		12			9,6			8,1			16
18	7,6	8,3	8,1	15,3	12,1	9,4	14	12,1	9,3	12	11,5		9,6			8,1			18
20	6,6	7,3	7,8	14,9	11,6	9,2	13,8	11,6	9,1	11,8	11,3	8,9	9,6	9,6		8,1	8,1		20
22	5,9	6,3	6,6	14,5	11,2	9	13,5	11,2	8,9	11,7	10,9	8,8	9,6	9,6		8,1	8,1		22
24	5,3	5,5	6,6	14,1	10,8	8,8	13,2	10,8	8,8	11,6	10,6	8,6	9,5	9,3	8,3	8,1	8,1		24
26				13,4	10,5	8,7	12,6	10,5	8,6	11,1	10,3	8,5	9,2	9,1	8,2	7,9	8	7,9	26
28				12,6	10,1	8,5	11,8	10,2	8,5	10,4	10	8,4	8,8	8,8	8,1	7,7	7,7	7,8	28
30				11,9	9,8	8,4	11,1	9,9	8,4	9,9	9,7	8,3	8,5	8,4	8	7,4	7,4	7,5	30
32				11,1	9,6	8,3	10,4	9,7	8,3	9,3	9,4	8,2	8,2	8,1	7,9	7,1	7,1	7,3	32
34				10,5	9,3	8,2	9,7	9,4	8,2	8,8	9	8,1	7,9	7,7	7,7	6,8	6,9	7	34
36				9,8	9,1	8,1	9,1	9,1	8,1	8,3	8,5	8	7,5	7,4	7,4	6,5	6,7	6,7	36
38				9,3	8,9	8,1	8,6	8,8	8	7,8	8	7,9	7,1	7,1	7,1	6,3	6,4	6,5	38
40				8,8	8,7	8	7,9	8,2	7,9	7,3	7,5	7,7	6,7	6,8	6,8	5,9	6,1	6,2	40
42				8,3	8,3	7,9	7,3	7,6	7,8	6,9	7,1	7,3	6,4	6,5	6,6	5,6	5,8	6	42
44				7,8	7,8	7,8	6,9	7,1	7,3	6,5	6,6	6,8	6	6,2	6,3	5,3	5,5	5,7	44
46				7,4	7,4	7,4	6,5	6,6	6,8	6	6,2	6,4	5,6	5,9	6,1	4,9	5,1	5,4	46
48				6,9	7	7,1	6,2	6,2	6,4	5,6	5,8	6	5,3	5,5	5,7	4,6	4,8	5	48
50				6,6	6,6	6,7	5,9	5,9	5,9	5,3	5,4	5,6	5	5,2	5,3	4,3	4,5	4,7	50
52				6,3	6,3	6,4	5,6	5,5	5,6	5,1	5,1	5,2	4,7	4,9	5	4,1	4,2	4,4	52
54				6	6	6	5,3	5,2	5,3	4,8	4,9	4,9	4,4	4,5	4,7	3,8	4	4,1	54
56				5,7	5,7	5,7	5,1	5	5	4,6	4,6	4,6	4,1	4,2	4,4	3,5	3,7	3,9	56
58				5,4	5,5		4,8	4,7	4,8	4,3	4,4	4,4	3,8	4	4,1	3,3	3,5	3,6	58
60				3,9			4,6	4,5	4,5	4,1	4,2	4,2	3,5	3,7	3,8	3,1	3,2	3,4	60
62							4,3	4,3		3,9	4	3,9	3,3	3,4	3,5	2,9	3	3,1	62
64							4,1	4		3,7	3,7	3,7	3	3,2	3,2	2,7	2,8	2,9	64
66										3,5	3,5	3,5	2,8	3	2,9	2,6	2,6	2,7	66
68										3,3	3,3		2,6	2,7	2,7	2,4	2,4	2,5	68
70													2,4	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2	70
72													2,2	2,3		2	2	2	72
74													2	2,1		1,8	1,8	1,8	74
76																1,6	1,6		76
78																1,4	1,4		78

TAB 131132 / 131142 / 131152

Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral • Грузоподъемность на откидном удлинителе



DIN
ISO

	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			
	22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	7																		4
4,5	7																		4,5
5	7																		5
6	7																		6
7	7																		7
8	7																		8
9	6,9																		9
10	6,7																		10
11	6,6	6		7															11
12	6,5	6		7			6,6												12
14	6,2	5,7		7			6,6			5,9									14
16	5,9	5,4		7			6,6			5,9			5,4						16
18	5,6	5,2	4,7	7			6,6			5,9			5,4			4,8			18
20	5,3	4,9	4,5	6,9	6		6,5			5,9			5,4			4,8			20
22	5,1	4,7	4,3	6,8	5,9		6,4	5,8		5,9			5,3			4,8			22
24	4,9	4,5	4,1	6,6	5,7		6,3	5,6		5,8	5,3		5,3			4,8			24
26	4,8	4,4	4	6,5	5,6	4,7	6,2	5,5	4,6	5,8	5,2		5,2	4,9		4,8			26
28	4,6	4,3	3,9	6,4	5,4	4,6	6,1	5,3	4,6	5,7	5,1	4,4	5,2	4,8		4,7	4,5		28
30	4,3	4,1	3,8	6,2	5,3	4,5	6	5,2	4,5	5,6	5	4,4	5,1	4,7	4,2	4,7	4,5		30
32	4	4	3,8	6,1	5,2	4,4	5,9	5,1	4,4	5,5	4,9	4,3	5,1	4,7	4,2	4,6	4,4	4	32
34	3,6	3,8		5,9	5	4,3	5,8	5	4,3	5,5	4,8	4,2	5	4,6	4,1	4,6	4,4	4	34
36				5,8	4,9	4,2	5,6	4,9	4,2	5,4	4,7	4,2	5	4,5	4	4,6	4,3	3,9	36
38				5,6	4,8	4,1	5,5	4,8	4,2	5,3	4,6	4,1	4,9	4,4	4	4,5	4,3	3,8	38
40				5,5	4,7	4,1	5,4	4,7	4,1	5,2	4,6	4,1	4,9	4,4	3,9	4,5	4,2	3,8	40
42				5,3	4,7	4	5,3	4,6	4,1	5,1	4,5	4	4,8	4,3	3,9	4,5	4,2	3,7	42
44				5,2	4,6	4	5,2	4,5	4	5	4,4	3,9	4,7	4,2	3,8	4,4	4,1	3,7	44
46				5,1	4,5	3,9	5,1	4,5	4	4,9	4,4	3,9	4,6	4,2	3,8	4,3	4,1	3,7	46
48				5	4,4	3,9	5	4,4	3,9	4,8	4,3	3,9	4,6	4,2	3,7	4	4	3,6	48
50				4,9	4,4	3,9	4,9	4,4	3,9	4,7	4,3	3,8	4,4	4,1	3,7	3,8	4	3,6	50
52				4,8	4,3	3,8	4,8	4,4	3,9	4,6	4,3	3,8	4,2	4,1	3,7	3,6	3,9	3,6	52
54				4,8	4,2	3,8	4,7	4,3	3,9	4,3	4,2	3,8	4	4	3,7	3,4	3,7	3,5	54
56				4,7	4,2	3,8	4,4	4,2	3,8	4	4,1	3,8	3,7	3,9	3,7	3,2	3,5	3,5	56
58				4,6	4,1	3,8	4,2	4,1	3,8	3,8	4	3,8	3,5	3,8	3,7	3	3,3	3,5	58
60				4,4	4	3,8	4	4	3,8	3,6	3,8	3,8	3,3	3,6	3,7	2,8	3,1	3,4	60
62				4,3	4	3,8	3,8	3,9	3,8	3,4	3,5	3,6	3,1	3,4	3,5	2,6	2,9	3,2	62
64				4,1	4	3,8	3,6	3,7	3,7	3,2	3,3	3,5	2,9	3,2	3,3	2,5	2,7	2,9	64
66				3,9	3,9	3,8	3,4	3,5	3,5	3	3,2	3,3	2,7	2,9	3,1	2,3	2,5	2,7	66
68				3,8	3,8		3,3	3,3	3,3	2,9	3	3,1	2,5	2,7	2,8	2,2	2,4	2,5	68
70							3,1	3,1	3,1	2,8	2,8	2,9	2,4	2,5	2,6	2	2,2	2,3	70
72							2,9	2,9		2,6	2,7	2,7	2,2	2,3	2,4	1,8	2	2,2	72
74							2,8			2,5	2,6	2,5	2,1	2,2	2,2	1,7	1,9	2	74
76										2,4	2,4		1,9	2	2	1,5	1,7	1,8	76
78										2,3	2,3		1,8	1,8	1,8	1,3	1,5	1,6	78
80													1,6	1,7	1,6	1,2	1,3	1,4	80
82													1,4	1,5		1	1,2	1,1	82
84													1,3	1,3			1		84


TAB 131132 / 131142 / 131152

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral • Грузоподъемность на откидном удлинителе

15,5 – 72 m

29 m



DIN
ISO

	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	5,3																		5
6	5,3																		6
7	5,3																		7
8	5,3																		8
9	5,3																		9
10	5,3																		10
11	5,2																		11
12	5																		12
14	4,7			5,3															14
16	4,4	4,1		5,3			4,8												16
18	4,2	3,8		5,3			4,8			4,2									18
20	3,9	3,6		5,3			4,8			4,2			3,7						20
22	3,7	3,4	2,9	5,2			4,8			4,2			3,7			3,2			22
24	3,5	3,2	2,8	5,1	4,1		4,8			4,2			3,7			3,2			24
26	3,4	3	2,7	4,9	3,9		4,7	3,8		4,2	3,5		3,7			3,2			26
28	3,2	2,9	2,5	4,7	3,8		4,6	3,7		4,2	3,5		3,7	3,2		3,2			28
30	3	2,7	2,4	4,5	3,7	2,9	4,4	3,6		4,1	3,4		3,7	3,2		3,2	2,9		30
32	2,9	2,6	2,4	4,4	3,5	2,9	4,3	3,5	2,8	4	3,3		3,7	3,1		3,2	2,9		32
34	2,8	2,5	2,3	4,2	3,4	2,8	4,2	3,4	2,8	3,9	3,2	2,6	3,6	3		3,2	2,9		34
36	2,7	2,4	2,3	4,1	3,3	2,7	4	3,3	2,7	3,8	3,1	2,6	3,5	3	2,4	3,2	2,8		36
38	2,6	2,4	2,3	4	3,2	2,6	3,9	3,2	2,6	3,7	3	2,6	3,4	2,9	2,4	3,2	2,7	2,3	38
40	2,5	2,4	2	3,8	3,1	2,6	3,8	3,1	2,6	3,6	3	2,5	3,3	2,8	2,4	3,1	2,7	2,3	40
42				3,7	3	2,5	3,7	3	2,5	3,5	2,9	2,5	3,2	2,8	2,4	3	2,6	2,3	42
44				3,6	2,9	2,5	3,6	2,9	2,5	3,4	2,8	2,5	3,2	2,7	2,4	3	2,6	2,3	44
46				3,5	2,9	2,4	3,5	2,8	2,5	3,3	2,7	2,4	3,1	2,6	2,4	2,9	2,5	2,3	46
48				3,4	2,8	2,4	3,4	2,8	2,4	3,2	2,7	2,4	3	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	48
50				3,3	2,8	2,4	3,3	2,7	2,4	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,3	2,8	2,5	2,3	50
52				3,3	2,7	2,4	3,2	2,7	2,3	3,1	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	2,8	2,4	2,2	52
54				3,2	2,7	2,3	3,1	2,7	2,3	3	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	2,7	2,4	2,2	54
56				3,1	2,6	2,3	3	2,6	2,3	2,9	2,6	2,3	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	56
58				3	2,5	2,3	3	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	2,8	2,5	2,2	2,6	2,4	2,2	58
60				2,9	2,5	2,3	2,9	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,3	2,2	60
62				2,8	2,5	2,3	2,9	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	2,3	2,3	2,2	62
64				2,8	2,4	2,3	2,8	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2	2,6	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	64
66				2,7	2,4	2,3	2,7	2,4	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,4	2,2	2	2,3	2,2	66
68				2,7	2,4	2,3	2,7	2,4	2,2	2,5	2,4	2,2	2,3	2,4	2,2	1,9	2,2	2,2	68
70				2,6	2,3	2,3	2,6	2,4	2,2	2,4	2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	1,7	2,1	2,2	70
72				2,6	2,3	2,3	2,5	2,4	2,2	2,3	2,3	2,2	2	2,3	2,2	1,6	1,9	2,1	72
74				2,5	2,3		2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	2,1	2,2	1,4	1,8	2	74
76				2,5			2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,2	1,7	2	2,1	1,3	1,6	1,8	76
78							2,2	2,2		2	2	2,1	1,5	1,8	1,9	1,2	1,4	1,6	78
80							2,1	2,1		1,9	1,9	1,9	1,4	1,6	1,7	1	1,3	1,4	80
82										1,8	1,8	1,7	1,2	1,4	1,5		1,1	1,2	82
84										1,7	1,7		1,1	1,3	1,2			1	84
86										1,6				1,1	1				86


TAB 131132 / 131142 / 131152

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral • Грузоподъемность на откидном удлинителе

15,5 – 72 m

36 m



DIN ISO

	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	3,6																		6
7	3,6																		7
8	3,6																		8
9	3,6																		9
10	3,6																		10
11	3,6																		11
12	3,6																		12
14	3,4																		14
16	3,2			3,5															16
18	3	2,5		3,5			3,2			2,8									18
20	2,8	2,5		3,5			3,2			2,8									20
22	2,6	2,4		3,5			3,2			2,8			2,4						22
24	2,5	2,3		3,5			3,2			2,8			2,4			2			24
26	2,3	2,1		3,4			3,2			2,8			2,4			2			26
28	2,2	2	1,8	3,3	2,5		3,2			2,8			2,4			2			28
30	2,1	1,9	1,7	3,2	2,5		3,1	2,3		2,8			2,4			2			30
32	2	1,8	1,7	3,1	2,4		2,9	2,3		2,7	2,1		2,4	1,9		2			32
34	1,9	1,8	1,6	2,9	2,3		2,8	2,3		2,7	2,1		2,4	1,9		2	1,7		34
36	1,9	1,7	1,5	2,8	2,2	1,7	2,7	2,2		2,6	2,1		2,3	1,9		2	1,7		36
38	1,8	1,6	1,5	2,7	2,1	1,7	2,6	2,1	1,6	2,5	2		2,3	1,9		2	1,7		38
40	1,7	1,6	1,4	2,6	2,1	1,7	2,5	2,1	1,6	2,4	2	1,5	2,2	1,9		2	1,7		40
42	1,7	1,5	1,4	2,5	2	1,6	2,5	2	1,6	2,3	1,9	1,5	2,2	1,8	1,4	2	1,7		42
44	1,6	1,5	1,4	2,5	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	2,3	1,9	1,5	2,1	1,8	1,4	2	1,7	1,3	44
46	1,5	1,4	1,4	2,4	1,9	1,6	2,3	1,9	1,5	2,2	1,8	1,5	2,1	1,7	1,4	1,9	1,6	1,3	46
48	1,5	1,4		2,3	1,8	1,5	2,3	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,3	48
50				2,2	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	2,1	1,7	1,5	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,3	50
52				2,1	1,8	1,5	2,1	1,8	1,5	2,1	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,3	52
54				2,1	1,7	1,5	2,1	1,7	1,5	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,3	54
56				2	1,7	1,5	2	1,7	1,5	2	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,3	56
58				2	1,7	1,5	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,3	58
60				1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,3	60
62				1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,3	62
64				1,8	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,4	1,3	64
66				1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3	66
68				1,8	1,5	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3	68
70				1,7	1,5	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	70
72				1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,5	1,4	1,3	1,4	1,3	72
74				1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	74
76				1,6	1,4	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1	1,3	1,3	76
78				1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4		1,2	1,3	78
80				1,6	1,4		1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4		1,1	1,3	80
82				1,5	1,4		1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1	1,3	1,3			1,2	82
84							1,5	1,4		1,4	1,4	1,3		1,2	1,3			1,1	84
86							1,5	1,4		1,3	1,3	1,3		1	1,1				86
88							1,5			1,2	1,3								88
90										1,1	1,2								90
92										1	1,1								92


TAB 131132 / 131142 / 131152

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Capacités de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumin lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъемность на гидравлически управляемом откидном удлинителе

    																			
 m	15,5 m			20,7 m			25,9 m			31,1 m			36,3 m			41,5 m			 m
	5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
3,5	58	44,5																	3,5
4	56	43		58	43,5														4
4,5	53	41,5	34	55	42,5														4,5
5	51	40	33	54	41,5	33,5	53	41,5											5
6	47,5	38	32	50	39,5	32,5	50	40	32,5	49,5	39,5								6
7	44	36	31	47	37,5	31,5	48	38	32	47	38,5	31,5	45	37,5					7
8	41	34	29,8	44,5	36	30,5	45,5	37	31	45,5	37	31	43,5	36,5	31	37,5			8
9	38,5	32,5	28,9	42	34,5	29,8	43,5	35,5	30	43,5	36	30,5	42	35,5	30,5	37	33		9
10	36,5	31	27,9	40	33	29,1	41,5	34	29,5	42	34,5	29,9	41	34,5	29,9	36,5	32,5	28,9	10
11	34,5	30	26,9	38	32	28,5	40	33	28,9	40,5	33,5	29,3	40	34	29,4	35,5	31,5	28,5	11
12	33	28,7	26	36,5	31	27,7	38	32	28,3	39	32,5	28,7	39	33	29	35	31	28,1	12
14	28,9	25,6	10,6	33,5	29,1	26,1	35,5	30,5	27,3	36,5	31	27,8	36,5	31,5	28,1	34	30	27,4	14
16	25,2	23,7	6,5	31	26,8	25	33	28,9	26,1	34	29,5	26,9	35	30	27,4	32,5	29	26,8	16
18	21,9	3,1		28	25	10,6	31	27,4	25,1	32,5	28,3	26,3	33,5	29,1	26,8	30,5	27,8	26,1	18
20				25,2	23,4	7,9	29,2	25,4	24,2	30,5	27,3	25,4	32	28,2	26,1	28,7	26,3	24,9	20
22				22,7	10,6	3,3	27	24,4	10,6	29,1	26,1	24,7	30,5	27,4	25,5	27,1	25	23,8	22
24							25	23,4	8,8	27,3	24,9	24	27,8	26,3	24,9	25,7	23,9	22,9	24
26							23,2	22,5	4,4	24,3	23,8	10,6	24,8	25,1	24,3	24,4	22,9	22,2	26
28							20,6	10,6		21,7	22	9,6	22,3	22,5	22,7	23	21,9	21,4	28
30										19,5	19,6	5,2	20	20,2	20,3	20,7	20,9	20,8	30
32										17,5	10,6	3,1	18	18,2	10,2	18,7	18,9	19	32
34													16,3	16,4	5,9	16,9	17,1	17,2	34
36													14,7	14,8	3,8	15,4	15,5	10,6	36
38													13,4	10,6		14	14,2	6,5	38
40																12,8	12,9	4,4	40
42																11,7	10,6	3,1	42
44																7			44

TAB 131842 / 131852 / 131872

    DIN ISO																			
 m	46,7 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			 m
	5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			5,4 m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
9	32			25,5			20												9
10	32	29,8		25,5	25,5		20	20		16									10
11	32	29,4	27,3	25,5	25,5	25	20	20	20	16	16		13						11
12	31,5	29	27	25,5	25,5		20	20		16									12
14	29,3	28,2	26,4	24,6	24,7	24,7	20	20	20	16	16	16	13	13		10	10		14
16	26,7	26,7	25,9	23,1	23,2	23,1	19,6	19,7	19,7	16	16	16	13	13		10	10		16
18	24,4	24,4	24,4	21,4	21,4	21,6	18,4	18,7	18,8	15,7	15,8	15,8	13	13	13	10	10	10	18
20	22,2	22,2	22,3	19,7	19,7	20	17,1	17,3	17,5	15	14,9	15,1	12,8	12,7	12,8	10	10	10	20
22	20,1	20,1	20,3	18,2	18,3	18,4	16	16,1	16,3	14	14,2	14,2	12,2	12,2	12,3	10	10	10	22
24	18,5	18,5	18,5	16,7	16,8	16,9	14,9	15	15,1	13,1	13,3	13,4	11,6	11,6	11,7	9,5	9,6	9,6	24
26	17	17,1	17,1	15,2	15,3	15,5	13,8	13,9	14,1	12,3	12,5	12,6	11	11	11,1	9,1	9,1	9,2	26
28	15,7	15,7	15,8	14,1	14,2	14,3	12,8	12,9	13	11,5	11,6	11,8	10,4	10,4	10,5	8,7	8,7	8,8	28
30	14,4	14,5	14,5	13	13,1	13,2	11,9	12	12,1	10,8	10,9	11	9,8	9,9	10	8,3	8,3	8,4	30
32	13,3	13,3	13,4	12	12,1	12,2	11	11,1	11,2	10,1	10,2	10,3	9,2	9,3	9,5	7,9	7,9	8	32
34	12,1	12,2	12,3	11	11,1	11,2	10,2	10,3	10,4	9,4	9,5	9,6	8,7	8,8	8,9	7,5	7,6	7,7	34
36	11,3	11,4	11,5	10,1	10,2	10,3	9,4	9,5	9,6	8,8	8,8	8,9	8,1	8,2	8,4	7,1	7,2	7,3	36
38	10,6	10,6	10,7	9,3	9,3	9,4	8,7	8,8	8,8	8,2	8,2	8,3	7,6	7,7	7,8	6,7	6,7	6,9	38
40	9,9	9,9	10	8,6	8,7	8,8	8	8	8,1	7,6	7,6	7,7	7,1	7,2	7,3	6,2	6,3	6,4	40
42	9,2	9,2	7	8	8,1	8,1	7,3	7,4	7,4	7	7,1	7,1	6,7	6,7	6,8	5,8	5,9	6	42
44	8,6	8,6	4,9	7,5	7,5	7,5	6,8	6,8	6,9	6,6	6,6	6,7	6,2	6,3	6,4	5,4	5,5	5,6	44
46	7,9	8	3,6	7	7	6,9	6,3	6,3	6,4	6,2	6,2	6,2	5,8	5,8	5,9	5,1	5,1	5,2	46
48	4,8	4,9	2,5	6,4	6,5	5,3	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,3	5,4	5,4	4,7	4,8	4,9	48
50				5,9	6	4	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5	4,9	4,9	5	4,4	4,4	4,5	50
52				5,5	5,5		4,9	5	5	5,1	5,1	5,2	4,5	4,6	4,6	4	4,1	4,2	52
54							4,5	4,5	4,4	4,7	4,8	4,8	4,2	4,3	4,3	3,8	3,8	3,9	54
56							4,1	4,1	3,4	4,4	4,4	4,4	3,9	3,9	4	3,5	3,6	3,6	56
58										4,1	4,1	4,1	3,6	3,6	3,7	3,3	3,3	3,4	58
60										3,8	3,8	3,7	3,3	3,3	3,3	3	3,1	3,1	60
62										3,4	3,5	3	3	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	62
64													2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	64
66													2,5	2,5	2,5	2,3	2,4	2,3	66
68													2,2			2,1	2,1	2,1	68
70																1,9	1,9	1,8	70
72																1,6	1,7		72

TAB 131842 / 131852 / 131872

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Capacités de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumín lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъемность на гидравлически управляемом откидном удлинителе

    																			
 m	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			 m
	12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			12,2 m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
3,5	16,5																		3,5
4	16,2																		4
4,5	16																		4,5
5	15,8																		5
6	15,4	13,5																	6
7	15	13,1																	7
8	14,5	12,4																	8
9	14,1	11,8																	9
10	13,2	11,2	8,7	16,4															10
11	12,3	10,7	8,6	16,4			14,3												11
12	11,4	10,3	8,4	16,2			14,3												12
14	9,9	9,6	8,1	15,9	13,1		14,2			11,9			9,4						14
16	8,7	9,1	7,9	15,5	12,5		14	12,4		11,9			9,4			7,9			16
18	7,6	8,3	7,7	15,1	12	8,7	13,8	11,9		11,8	11,3		9,4			7,9			18
20	6,6	7,3	7,6	14,7	11,5	8,6	13,6	11,5	8,5	11,7	11,1		9,4	9,5		7,9			20
22	5,9	6,3	6,5	14,3	11,1	8,4	13,3	11,1	8,4	11,6	10,8	8,3	9,4	9,4		7,9	7,9		22
24	5,3	5,5		13,9	10,7	8,3	13	10,7	8,3	11,4	10,4	8,2	9,3	9,2	8	7,9	7,9		24
26				13,2	10,4	8,2	12,4	10,4	8,2	10,9	10,2	8,1	9	8,9	7,9	7,7	7,8	7,7	26
28				12,4	10	8,1	11,6	10,1	8,1	10,3	9,9	8	8,6	8,6	7,9	7,5	7,5	7,6	28
30				11,7	9,7	8	10,9	9,8	8	9,7	9,6	7,9	8,3	8,3	7,8	7,2	7,3	7,4	30
32				11	9,5	7,9	10,2	9,6	7,9	9,2	9,3	7,9	8	7,9	7,8	6,9	7	7,2	32
34				10,3	9,2	7,8	9,6	9,3	7,8	8,6	8,9	7,8	7,7	7,6	7,6	6,7	6,7	6,9	34
36				9,6	9	7,8	9	9	7,7	8,1	8,4	7,8	7,3	7,3	7,3	6,4	6,5	6,6	36
38				9,1	8,8	7,7	8,4	8,6	7,7	7,7	7,9	7,7	6,9	7	7	6,1	6,3	6,4	38
40				8,6	8,6	7,7	7,8	8,1	7,6	7,2	7,4	7,7	6,6	6,7	6,7	5,8	5,9	6,1	40
42				8,1	8,1	7,6	7,2	7,5	7,6	6,7	6,9	7,2	6,2	6,4	6,4	5,4	5,7	5,8	42
44				7,6	7,7	7,6	6,7	6,9	7,2	6,3	6,5	6,7	5,9	6,1	6,2	5,1	5,3	5,6	44
46				7,2	7,3	7,3	6,4	6,4	6,7	5,9	6	6,3	5,5	5,7	5,9	4,8	5	5,3	46
48				6,8	6,9	7	6,1	6,1	6,2	5,4	5,6	5,8	5,2	5,4	5,6	4,5	4,7	4,9	48
50				6,4	6,5	6,6	5,8	5,7	5,8	5,1	5,2	5,4	4,9	5,1	5,2	4,2	4,4	4,6	50
52				6,1	6,2	6,3	5,5	5,4	5,5	4,9	5	5,1	4,6	4,7	4,9	3,9	4,1	4,3	52
54				5,8	5,9	5,9	5,2	5,1	5,2	4,7	4,7	4,8	4,2	4,4	4,6	3,7	3,8	4	54
56				5,5	5,6		4,9	4,8	4,9	4,4	4,5	4,5	3,9	4,1	4,2	3,4	3,6	3,7	56
58				5,2	5,3		4,7	4,6	4,6	4,2	4,2	4,3	3,6	3,8	3,9	3,2	3,3	3,5	58
60				3,8			4,4	4,3		4	4	4	3,3	3,6	3,6	3	3,1	3,2	60
62							4,2	4,1		3,8	3,8	3,8	3,1	3,3	3,3	2,8	2,9	3	62
64							3,9	3,9		3,5	3,6		2,9	3,1	3	2,6	2,6	2,8	64
66										3,3	3,4		2,7	2,8	2,8	2,4	2,4	2,6	66
68										3,1	3,2		2,5	2,6	2,5	2,2	2,2	2,3	68
70													2,3	2,4		2	2,1	2,1	70
72													2,1	2,2		1,8	1,8	1,8	72
74													1,9	1,9		1,6	1,6		74
76																1,4	1,4		76
78																1,2	1,2		78

TAB 131782 / 131792 / 131802

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Capacités de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumin lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъемность на гидравлически управляемом откидном удлинителе

15,5 – 72 m

22 m



360°

85 t

DIN ISO

	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			
	22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			22 m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
4	7																		4
4,5	7																		4,5
5	7																		5
6	7																		6
7	7																		7
8	7																		8
9	6,9																		9
10	6,7																		10
11	6,6	6		7															11
12	6,5	6		7			6,6												12
14	6,2	5,7		7			6,6			5,8									14
16	5,9	5,4		7			6,6			5,8			5,3						16
18	5,6	5,2	4,4	7			6,6			5,8			5,3			4,7			18
20	5,3	4,9	4,3	6,9	5,9		6,5			5,8			5,3			4,7			20
22	5,1	4,7	4,1	6,7	5,8		6,4	5,7		5,8			5,2			4,7			22
24	4,9	4,5	3,9	6,6	5,7		6,3	5,5		5,8	5,2		5,2			4,7			24
26	4,8	4,4	3,8	6,5	5,5	4,4	6,2	5,4		5,7	5,2		5,2	4,8		4,7			26
28	4,6	4,3	3,8	6,3	5,4	4,3	6,1	5,3	4,3	5,6	5,1		5,1	4,8		4,7	4,4		28
30	4,3	4,1	3,8	6,2	5,2	4,2	6	5,2	4,2	5,6	5	4,2	5,1	4,7		4,6	4,4		30
32	4	4	3,8	6	5,1	4,1	5,9	5,1	4,1	5,5	4,9	4,1	5	4,6	4	4,6	4,4		32
34	3,6	3,8		5,9	5	4,1	5,7	4,9	4,1	5,4	4,8	4,1	5	4,5	4	4,6	4,3	3,9	34
36				5,7	4,9	4	5,6	4,8	4	5,3	4,7	4	4,9	4,5	3,9	4,5	4,2	3,8	36
38				5,6	4,8	4	5,5	4,7	4	5,2	4,6	4	4,9	4,4	3,9	4,5	4,2	3,8	38
40				5,4	4,7	3,9	5,4	4,7	3,9	5,1	4,5	3,9	4,8	4,3	3,8	4,5	4,2	3,7	40
42				5,3	4,6	3,9	5,2	4,6	3,9	5,1	4,4	3,9	4,7	4,3	3,8	4,4	4,1	3,7	42
44				5,2	4,5	3,8	5,1	4,5	3,8	5	4,4	3,8	4,7	4,2	3,8	4,3	4,1	3,7	44
46				5,1	4,5	3,8	5	4,5	3,8	4,9	4,4	3,8	4,6	4,2	3,7	4,2	4	3,6	46
48				5	4,4	3,8	4,9	4,4	3,8	4,8	4,3	3,8	4,5	4,2	3,7	3,9	3,9	3,6	48
50				4,9	4,3	3,8	4,8	4,4	3,8	4,7	4,3	3,8	4,3	4,1	3,7	3,7	3,9	3,6	50
52				4,8	4,2	3,8	4,7	4,3	3,8	4,5	4,2	3,8	4,1	4	3,7	3,5	3,8	3,5	52
54				4,7	4,2	3,8	4,6	4,2	3,8	4,2	4,1	3,8	3,9	4	3,7	3,3	3,6	3,5	54
56				4,6	4,1	3,8	4,3	4,1	3,8	3,9	4	3,8	3,6	3,9	3,7	3,1	3,4	3,5	56
58				4,5	4	3,8	4,1	4	3,8	3,7	3,9	3,8	3,4	3,7	3,7	2,9	3,2	3,5	58
60				4,3	4	3,8	3,9	3,9	3,8	3,4	3,7	3,8	3,2	3,5	3,6	2,7	3	3,3	60
62				4,2	3,9	3,8	3,7	3,8	3,8	3,3	3,4	3,6	3	3,3	3,5	2,5	2,8	3,1	62
64				4	3,9	3,8	3,5	3,6	3,7	3,1	3,2	3,4	2,8	3,1	3,2	2,4	2,6	2,8	64
66				3,8	3,8		3,3	3,4	3,4	2,9	3	3,2	2,6	2,8	3	2,2	2,4	2,6	66
68				3,6	3,7		3,2	3,2	3,2	2,8	2,8	3	2,4	2,6	2,7	2	2,3	2,4	68
70							3	3		2,6	2,7	2,8	2,3	2,4	2,5	1,9	2,1	2,2	70
72							2,8	2,8		2,5	2,6	2,6	2,1	2,2	2,3	1,7	1,9	2	72
74							2,7			2,4	2,4		1,9	2	2	1,5	1,7	1,8	74
76										2,3	2,3		1,8	1,9	1,8	1,3	1,5	1,6	76
78										2,1	2,2		1,6	1,7		1,2	1,4	1,3	78
80													1,4	1,5		1	1,2	1,1	80
82													1,3	1,3			1		82
84													1,1	1,1					84


TAB 131782 / 131792 / 131802

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Capacités de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumín lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъемность на гидравлически управляемом откидном удлинителе

    DIN ISO																			
 m	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m			 m
	29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			29 m			
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	
5	5,3																		5
6	5,3																		6
7	5,3																		7
8	5,3																		8
9	5,3																		9
10	5,3																		10
11	5,2																		11
12	5																		12
14	4,7			5,3															14
16	4,4	4,1		5,3			4,7												16
18	4,2	3,8		5,3			4,7			4,1									18
20	3,9	3,6		5,2			4,7			4,1			3,6						20
22	3,7	3,4		5,2			4,7			4,1			3,6			3,1			22
24	3,5	3,2	2,6	5	4		4,7			4,1			3,6			3,1			24
26	3,4	3	2,5	4,8	3,9		4,6	3,7		4,1			3,6			3,1			26
28	3,2	2,9	2,4	4,6	3,8		4,5	3,6		4,1	3,4		3,6			3,1			28
30	3	2,7	2,3	4,5	3,6		4,4	3,5		4	3,4		3,6	3,1		3,1			30
32	2,9	2,6	2,3	4,3	3,5	2,6	4,2	3,4		3,9	3,3		3,6	3,1		3,1	2,9		32
34	2,8	2,5	2,2	4,2	3,4	2,6	4,1	3,3	2,5	3,8	3,2		3,5	3		3,1	2,8		34
36	2,7	2,4	2,2	4,1	3,3	2,5	4	3,2	2,5	3,7	3,1	2,4	3,4	2,9		3,1	2,8		36
38	2,6	2,4	2,2	3,9	3,2	2,5	3,9	3,2	2,5	3,6	3	2,4	3,4	2,9	2,4	3,1	2,7		38
40	2,5	2,4		3,8	3,1	2,4	3,7	3,1	2,4	3,6	3	2,4	3,3	2,8	2,4	3	2,7	2,3	40
42				3,7	3	2,4	3,6	3	2,4	3,5	2,9	2,4	3,2	2,7	2,3	3	2,6	2,3	42
44				3,6	2,9	2,4	3,5	2,9	2,4	3,4	2,8	2,3	3,1	2,7	2,3	2,9	2,6	2,3	44
46				3,5	2,9	2,3	3,4	2,8	2,3	3,3	2,7	2,3	3,1	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	46
48				3,4	2,8	2,3	3,3	2,8	2,3	3,2	2,7	2,3	3	2,6	2,3	2,8	2,5	2,2	48
50				3,3	2,8	2,3	3,2	2,7	2,3	3,1	2,7	2,3	2,9	2,5	2,3	2,8	2,4	2,2	50
52				3,2	2,7	2,3	3,2	2,7	2,3	3	2,6	2,3	2,9	2,5	2,3	2,7	2,4	2,2	52
54				3,1	2,6	2,3	3,1	2,7	2,2	3	2,6	2,2	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	54
56				3,1	2,6	2,2	3	2,6	2,2	2,9	2,6	2,2	2,8	2,5	2,2	2,6	2,3	2,2	56
58				3	2,5	2,2	3	2,6	2,2	2,9	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,3	2,2	58
60				2,9	2,5	2,2	2,9	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	2,4	2,3	2,2	60
62				2,8	2,4	2,2	2,8	2,5	2,2	2,8	2,5	2,2	2,6	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	62
64				2,7	2,4	2,2	2,8	2,4	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,4	2,2	2,1	2,2	2,2	64
66				2,7	2,4	2,2	2,7	2,4	2,2	2,5	2,4	2,2	2,4	2,4	2,2	1,9	2,2	2,2	66
68				2,6	2,3	2,2	2,6	2,4	2,2	2,4	2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	1,8	2,1	2,2	68
70				2,6	2,3	2,2	2,5	2,4	2,2	2,3	2,4	2,2	2,1	2,3	2,2	1,6	2	2,2	70
72				2,5	2,3		2,4	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	1,9	2,2	2,2	1,5	1,8	2,1	72
74				2,5	2,3		2,3	2,3	2,2	2,1	2,2	2,2	1,7	2	2,2	1,3	1,6	1,9	74
76				2,4			2,2	2,2		2	2,1	2,1	1,6	1,9	2	1,2	1,5	1,7	76
78							2,1	2,1		1,9	2	2	1,4	1,7	1,7	1	1,3	1,5	78
80							2	2		1,8	1,9		1,2	1,5	1,5		1,1	1,3	80
82										1,7	1,7		1,1	1,3	1,3			1	82
84										1,6	1,6			1,1	1				84
86										1,5									86


TAB 131782 / 131792 / 131802

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Capacités de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumin lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъемность на гидравлически управляемом откидном удлинителе

15,5 – 72 m

36 m



DIN
ISO

	15,5 m			51,9 m			57,1 m			62,3 m			67,5 m			72 m				
	36 m			36 m			36 m			36 m			36 m			36 m				
	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°	0°	20°	45°		
6	3,6																		6	
7	3,6																		7	
8	3,6																		8	
9	3,6																		9	
10	3,6																		10	
11	3,6																		11	
12	3,6																		12	
14	3,4																		14	
16	3,2				3,5														16	
18	3	2,5			3,5			3,2											18	
20	2,8	2,5			3,5			3,2											20	
22	2,6	2,4			3,5			3,2		2,8			2,4						22	
24	2,5	2,3			3,4			3,2		2,8			2,4			2			24	
26	2,3	2,1			3,3			3,2		2,8			2,4			2			26	
28	2,2	2			3,2	2,4		3,1		2,8			2,4			2			28	
30	2,1	1,9	1,6		3,1	2,4		3	2,2	2,8			2,4			2			30	
32	2	1,8	1,6	3	2,4			2,9	2,2		2,7	2	2,4			2			32	
34	1,9	1,8	1,5	2,9	2,3			2,8	2,2		2,6	2	2,3	1,9		2			34	
36	1,9	1,7	1,5	2,8	2,2			2,7	2,2		2,5	2	2,3	1,9		2	1,7		36	
38	1,8	1,6	1,4	2,7	2,1			2,6	2,1		2,4	2	2,2	1,9		2	1,7		38	
40	1,7	1,6	1,4	2,6	2,1	1,6	2,5	2	1,6	2,4	2		2,2	1,8		2	1,7		40	
42	1,7	1,5	1,4	2,5	2	1,6	2,4	2	1,6	2,3	1,9	1,5	2,1	1,8		2	1,7		42	
44	1,6	1,5	1,4	2,4	1,9	1,6	2,4	1,9	1,5	2,2	1,9	1,5	2,1	1,8	1,4	1,9	1,7		44	
46	1,5	1,4	1,4		2,3	1,9	1,5	2,3	1,9	1,5	2,2	1,8	1,5	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,3	46
48	1,5	1,4			2,3	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	2,1	1,8	1,5	2	1,7	1,4	1,8	1,6	1,3	48
50					2,2	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	2,1	1,7	1,5	2	1,7	1,4	1,8	1,6	1,3	50
52					2,1	1,8	1,4	2,1	1,7	1,4	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,3	52
54					2,1	1,7	1,4	2,1	1,7	1,4	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,7	1,5	1,3	54
56					2	1,7	1,4	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,3	56
58					2	1,7	1,4	2	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,3	58
60					1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,3	60
62					1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3	62
64					1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3	64
66					1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,5	1,4	1,3	66
68					1,8	1,5	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	68
70					1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	70
72					1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3	72
74					1,6	1,4	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4		1,3	1,3	74
76					1,6	1,4	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		1,3	1,3	76
78					1,6	1,4		1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4		1,2	1,3	78
80					1,5	1,4		1,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3		1	1,3	80
82					1,5	1,4		1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4		1,2	1,3			1,1	82
84								1,5	1,4		1,3	1,3	1,3		1,1	1,2				84
86								1,5	1,4		1,2	1,3	1,2			1				86
88											1,1	1,2								88
90											1	1,1								90


TAB 131782 / 131792 / 131802

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der festen Gitterspitze

Lifting capacities on the lattice fly jib

Forces de levage à la fléchette treillis fixe • Portate del falcone tralicciato

Capacidades de carga con plumin de celosia fijo • Грузоподъемность на жесткомонтируемом удлинителе



DIN
ISO

m	15,5 m + 1,5 m*					51,9 m + 1,5 m*					m
	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	
3	17,9										3
3,5	17,9										3,5
4	17,9	13,6									4
4,5	17,9	13,6									4,5
5	17,7	13,4									5
6	17,3	13,2									6
7	16,8	12,8	9,7								7
8	16,1	12,3	9,4								8
9	15,2	11,8	9								9
10	14,2	11,4	8,6			17,9					10
11	13,2	11	8,3	6,4		17,9					11
12	12,3	10,7	8	6,2	4,7	17,9	13,4				12
14	10,6	9,9	7,4	5,7	4,4	17,5	13,1	9,7			14
16	9	9,2	6,9	5,3	4,1	17,1	12,6	9,3	6,9	5,2	16
18	7,7	8,3	6,4	4,9	3,8	16,6	12,1	8,9	6,7	5	18
20	6,5	7,4	6	4,6	3,5	15,9	11,7	8,5	6,4	4,8	20
22	5,5	6,4	5,7	4,3	3,3	15,1	11,3	8,2	6,1	4,6	22
24	4,6	5,5	5,3	4	3	14,1	10,9	7,8	5,9	4,4	24
26	3,9	4,7	5	3,7	2,8	13,3	10,5	7,5	5,6	4,2	26
28	3,1	4,1	4,6	3,5	2,6	12,4	10,1	7,2	5,4	4	28
30		3,6	4,2	3,3	2,4	11,6	9,8	7	5,1	3,8	30
32		3	3,6	3,1	2,3	10,8	9,4	6,7	4,9	3,6	32
34		2,5	3,2	2,8	2,2	10,1	9	6,4	4,7	3,5	34
36			2,8	2,6	2,1	9,4	8,5	6,2	4,5	3,3	36
38			2,4	2,5	1,9	8,7	8,1	6	4,3	3,2	38
40			2	2,3	1,8	8,1	7,6	5,8	4,2	3	40
42			1,6	2	1,7	7,5	7,1	5,6	4	2,9	42
44				1,7	1,6	7	6,6	5,4	3,8	2,7	44
46				1,4	1,5	6,4	6,2	5,3	3,7	2,6	46
48				1,1	1,4	5,9	5,7	5,1	3,6	2,5	48
50					1,1	5,5	5,3	4,9	3,4	2,4	50
52					1	5,1	4,9	4,7	3,3	2,4	52
54					1	4,8	4,6	4,5	3,2	2,3	54
56					1	4,4	4,2	4,2	3,1	2,2	56
58						4,1	3,9	3,8	2,9	2,1	58
60						3,7	3,7	3,6	2,8	2,1	60
62						3,4	3,4	3,3	2,7	2	62
64							3,1	3,1	2,6	1,9	64
66							2,9	2,9	2,5	1,8	66
68							2,6	2,7	2,5	1,7	68
70								2,5	2,3	1,7	70
72								2,3	2,1	1,6	72
74								2,1	2	1,6	74
76								1,9	1,8	1,5	76
78									1,6	1,5	78
80									1,5	1,3	80
82									1,3	1,2	82
84										1	84

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131502

Traglasten an der festen Gitterspitze

Lifting capacities on the lattice fly jib

Forces de levage à la flèche treillis fixe • Portate del falcone tralicciato

Capacidades de carga con plumin de celosía fija • Грузоподъемность на жесткомонтируемом удлинителе

15,5 – 72 m 14 – 42 m 0° 360° 85 t DIN ISO															
m	57,1 m + 1,5 m*					62,3 m + 1,5 m*				67,5 m + 1,5 m*				72 m + 1,5 m*	m
	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	14 m	21 m	28 m	35 m	14 m	21 m	28 m	35 m	35 m	
11	14,5														11
12	14,5														12
14	14,4	10,8	8,5			11,6	8,6			8,7					14
16	14,3	10,8	8,4	6,3		11,5	8,6	6,9		8,7	6,8				16
18	13,9	10,5	8	6,1	4,5	11,4	8,6	6,9	5,3	8,7	6,8	5,3			18
20	13,4	10,3	7,7	5,9	4,3	11,1	8,5	6,8	5,1	8,6	6,8	5,3	3,7		20
22	12,9	10,2	7,5	5,6	4,2	10,7	8,5	6,6	4,9	8,5	6,8	5,3	3,7		22
24	12,2	10	7,2	5,4	4	10,3	8,3	6,4	4,8	8,2	6,6	5,3	3,7		24
26	11,5	9,8	7	5,2	3,9	9,9	8	6,3	4,6	8	6,5	5,2	3,7		26
28	10,8	9,4	6,8	5	3,7	9,4	7,8	6,1	4,5	7,8	6,3	5,1	3,7	2,7	28
30	10,1	8,9	6,5	4,8	3,6	8,9	7,5	6	4,3	7,5	6,1	4,9	3,7	2,7	30
32	9,5	8,4	6,3	4,6	3,4	8,4	7,1	5,8	4,2	7,1	5,9	4,8	3,7	2,7	32
34	8,9	8	6,1	4,4	3,3	7,9	6,8	5,6	4,1	6,8	5,6	4,6	3,6	2,7	34
36	8,4	7,5	5,9	4,3	3,1	7,4	6,5	5,5	3,9	6,5	5,4	4,4	3,5	2,7	36
38	7,8	7,1	5,7	4,1	3	7	6,2	5,3	3,8	6,2	5,2	4,2	3,4	2,7	38
40	7,3	6,7	5,6	4	2,9	6,6	5,9	5,1	3,7	5,9	5	4,1	3,2	2,7	40
42	6,8	6,3	5,4	3,8	2,8	6,1	5,6	4,9	3,6	5,7	4,8	3,9	3,1	2,7	42
44	6,3	5,9	5,3	3,7	2,7	5,7	5,3	4,6	3,5	5,3	4,6	3,8	3	2,6	44
46	5,8	5,5	5,1	3,6	2,5	5,4	4,9	4,4	3,4	5	4,4	3,6	2,9	2,5	46
48	5,4	5,2	4,8	3,4	2,4	5	4,6	4,2	3,3	4,7	4,2	3,5	2,7	2,3	48
50	5	4,8	4,5	3,3	2,4	4,6	4,3	3,9	3,2	4,4	3,9	3,4	2,6	2,2	50
52	4,7	4,4	4,2	3,3	2,3	4,3	4	3,7	3,1	4,1	3,7	3,2	2,5	2,1	52
54	4,4	4,1	3,9	3,2	2,2	4	3,7	3,5	3	3,8	3,4	3,1	2,4	1,9	54
56	4,1	3,8	3,6	3,1	2,1	3,8	3,4	3,2	2,8	3,5	3,2	2,9	2,3	1,8	56
58	3,8	3,6	3,4	3	2,1	3,6	3,2	3	2,6	3,2	3	2,7	2,2	1,6	58
60	3,5	3,4	3,1	2,9	2	3,4	2,9	2,8	2,4	2,9	2,8	2,5	2,1	1,5	60
62	3,2	3,2	2,8	2,7	2	3,2	2,8	2,6	2,2	2,7	2,5	2,3	1,9	1,3	62
64	3	2,9	2,6	2,4	1,9	3	2,6	2,3	2	2,5	2,3	2,1	1,7		64
66	2,7	2,7	2,5	2,2	1,8	2,7	2,5	2,2	1,9	2,3	2,1	1,9	1,6		66
68		2,5	2,4	2	1,8	2,5	2,3	2,1	1,7	2,1	1,9	1,8	1,4		68
70		2,3	2,2	1,9	1,6	2,3	2,2	1,9	1,6	1,9	1,7	1,6	1,3		70
72		2,1	2	1,8	1,5	2,1	2	1,8	1,4	1,7	1,5	1,4	1,1		72
74		1,9	1,9	1,7	1,3		1,9	1,7	1,3	1,5	1,4	1,2	1		74
76			1,7	1,5	1,2		1,7	1,6	1,2	1,3	1,2	1			76
78			1,5	1,3	1,1		1,5	1,4	1,1		1				78
80			1,3	1,2	1			1,2	1						80
82				1				1,1							82

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131502

Traglasten an der festen Gitterspitze

Lifting capacities on the lattice fly jib

Forces de levage à la fléchette treillis fixe • Portate del falcone tralicciato

Capacidades de carga con plumin de celosia fijo • Грузоподъемность на жесткомонтируемом удлинителе



DIN
ISO

	15,5 m + 1,5 m*					51,9 m + 1,5 m*					
	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	
8	16,1										8
9	15,3										9
10	14,5										10
11	13,8	10									11
12	13,1	9,6									12
14	12	9									14
16	11	8,5	6,2			15,4					16
18	9,4	8	5,8			14,7					18
20	7,9	7,6	5,4	4,1		14	9,4				20
22	6,5	7,3	5,1	3,8	2,9	13,4	9,1				22
24	5,4	6,9	4,8	3,5	2,7	12,9	8,8	6			24
26	4,3	6,2	4,6	3,3	2,5	12,4	8,6	5,8			26
28	3,4	5,3	4,4	3,1	2,3	11,9	8,3	5,6	4		28
30		4,4	4,2	2,9	2,2	11,5	8,1	5,5	3,9		30
32		3,6	4	2,7	2	11,1	7,9	5,3	3,7	2,6	32
34		2,8	3,9	2,6	1,9	10,3	7,7	5,1	3,6	2,5	34
36			3,6	2,5	1,8	9,7	7,6	5	3,4	2,4	36
38			3	2,4	1,7	9	7,4	4,9	3,3	2,3	38
40			2,4	2,3	1,6	8,4	7,2	4,7	3,2	2,2	40
42			1,9	2,3	1,6	7,8	7,1	4,6	3,1	2,1	42
44				2,2	1,5	7,2	6,9	4,5	3	2,1	44
46				1,9	1,4	6,7	6,6	4,4	2,9	2	46
48				1,5	1,4	6,2	6,2	4,3	2,8	1,9	48
50					1,4	5,7	5,8	4,2	2,7	1,9	50
52					1,3	5,3	5,3	4,1	2,6	1,8	52
54					1	4,9	4,9	4	2,6	1,7	54
56						4,5	4,6	3,9	2,5	1,7	56
58						4,1	4,2	3,9	2,5	1,6	58
60							3,9	3,8	2,4	1,6	60
62							3,6	3,6	2,3	1,6	62
64							3,3	3,4	2,3	1,5	64
66								3,1	2,3	1,5	66
68								2,8	2,3	1,4	68
70								2,6	2,3	1,4	70
72								2,3	2,2	1,4	72
74									2,2	1,4	74
76									2	1,4	76
78									1,8	1,4	78
80										1,4	80
82										1,3	82
84										1,2	84
86										1	86

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131522

Traglasten an der festen Gitterspitze

Lifting capacities on the lattice fly jib

Forces de levage à la fléchette treillis fixe • Portate del falcone tralicciato

Capacidades de carga con plumin de celosía fija • Грузоподъемность на жесткомонтируемом удлинителе

15,5 – 72 m 14 – 42 m 20° 360° 85 t DIN ISO															
m	57,1 m + 1,5 m*					62,3 m + 1,5 m*				67,5 m + 1,5 m*				72 m + 1,5 m*	m
	14 m	21 m	28 m	35 m	42 m	14 m	21 m	28 m	35 m	14 m	21 m	28 m	35 m	35 m	
18	13,7														18
20	13,1					10,6									20
22	12,7	8,6				10,2				8,4					22
24	12,1	8,4				9,9	7,8			8,1					24
26	11,6	8,2	5,6			9,5	7,6			7,8	6,3				26
28	11	8	5,4			9,1	7,4	5,1		7,5	6,1				28
30	10,5	7,8	5,3	3,7		8,7	7,2	5		7,2	5,9	4,6			30
32	9,9	7,6	5,1	3,6		8,3	6,9	4,8	3,3	7	5,7	4,5			32
34	9,3	7,5	5	3,4	2,4	7,9	6,7	4,7	3,2	6,7	5,5	4,4	3		34
36	8,7	7,4	4,8	3,3	2,3	7,5	6,4	4,6	3,1	6,4	5,2	4,3	2,9	2,7	36
38	8,1	7,2	4,7	3,2	2,3	7,2	6,1	4,5	3,1	6,2	5,1	4,1	2,8	2,6	38
40	7,6	7	4,6	3,1	2,2	6,9	5,9	4,4	3	5,9	4,9	4	2,8	2,6	40
42	7,1	6,7	4,5	3	2,1	6,5	5,6	4,3	2,9	5,6	4,7	3,8	2,7	2,5	42
44	6,6	6,3	4,4	2,9	2	6,1	5,4	4,3	2,8	5,4	4,5	3,7	2,6	2,5	44
46	6,1	5,9	4,3	2,9	2	5,7	5,1	4,2	2,8	5,1	4,4	3,5	2,6	2,4	46
48	5,6	5,5	4,2	2,8	1,9	5,3	4,9	4,1	2,7	4,9	4,2	3,4	2,5	2,4	48
50	5,2	5,1	4,2	2,7	1,8	4,9	4,7	4	2,6	4,6	4	3,3	2,5	2,3	50
52	4,8	4,8	4,1	2,6	1,8	4,5	4,4	3,9	2,6	4,3	3,8	3,2	2,5	2,2	52
54	4,6	4,4	4	2,5	1,7	4,2	4	3,7	2,5	4	3,6	3	2,4	2,1	54
56	4,2	4,1	4	2,5	1,7	3,9	3,7	3,5	2,4	3,7	3,5	2,9	2,3	2	56
58	3,9	3,8	3,7	2,4	1,6	3,7	3,5	3,4	2,4	3,4	3,3	2,8	2,2	2	58
60	3,6	3,5	3,5	2,4	1,6	3,4	3,2	3,1	2,4	3,2	3	2,7	2,2	1,9	60
62	3,2	3,2	3,2	2,4	1,6	3,2	3	2,9	2,3	2,9	2,8	2,6	2,1	1,8	62
64		3	2,9	2,3	1,5	3	2,8	2,6	2,3	2,7	2,5	2,5	2	1,7	64
66		2,8	2,7	2,3	1,5	2,7	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	1,9	1,6	66
68		2,5	2,5	2,2	1,5		2,4	2,3	2,1	2,2	2,2	2,1	1,8	1,4	68
70		2,3	2,3	2,2	1,4		2,3	2,1	1,9	2	2	1,9	1,7	1,2	70
72			2,2	2	1,4		2,1	1,9	1,7	1,8	1,7	1,7	1,5	1,1	72
74			2	1,8	1,4		1,9	1,8	1,5		1,5	1,5	1,4		74
76			1,8	1,7	1,4			1,7	1,4		1,3	1,3	1,2		76
78				1,6	1,3			1,6	1,3		1,1	1,1	1,1		78
80				1,4	1,2			1,4	1,1						80
82				1,2	1,1				1						82
84				1											84

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131522

Capacidades de carga con plumin de celosía fijo • Грузоподъемность на жесткомонтируемом удлинителе

TAB 131542


TAB 131542

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der wipbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile

Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе



DIN
ISO

	15,5 m + 3 m*									25,9 m + 3 m*									m
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	
7	50																		7
8	49	48																	8
9	47,5	47								39,5									9
10	46,5	46								39,5	35,5								10
11	46	45	35,5							39,5	35,5								11
12	45,5	44	35							39,5	35,5	27,6							12
14	43,5	43	34	27,1						39,5	35	27,3							14
16	37	42	33	26,4	21					39,5	35	27,1	21,1						16
18	27,2	36,5	32,5	25,7	20,7	16,4				36,5	35	26,9	20,9	16,6					18
20		29,3	31,5	25,2	20,3	16,2	12,8				35	26,9	20,7	16,5	13,1				20
22			29,7	24,7	19,9	16	12,6	10,1			30,5	26,9	20,6	16,4	13	10,3			22
24			25,2	24,4	19,5	15,8	12,5	10	7,5			26,7	20,6	16,2	12,8	10,2	8,2		24
26			20,6	24	19,2	15,5	12,3	9,8	7,1			25,8	20,6	16,1	12,7	10,1	8,1	6,4	26
28			15,6	22,3	19	15,3	12,1	9,7	6,7			22,4	20,6	16,1	12,6	10	8	6,2	28
30				19,4	18,4	15,1	12	9,6	6,4			15,5	20,5	16,1	12,6	9,9	7,9	5,9	30
32				16,6	17,6	14,9	11,9	9,4	6,1				20,1	16,1	12,5	9,8	7,9	5,6	32
34				13,5	16,8	14,7	11,8	9,2	5,8				18,1	15,9	12,5	9,8	7,8	5,4	34
36					15,4	14,6	11,5	9	5,5				15,3	15,6	12,5	9,7	7,7	5,2	36
38					13,5	14,3	11,3	8,7	5,2					15,1	12,4	9,6	7,7	4,9	38
40					11,4	13,8	11	8,5	5					14,1	12,4	9,4	7,6	4,7	40
42					8,5	12,4	10,7	8,2	4,7					12,4	12,4	9,2	7,5	4,5	42
44						10,9	10,4	8	4,4					9	12,4	9	7,4	4,2	44
46						9,5	10,3	7,7	4,2						11,7	8,8	7,2	4	46
48						7,9	9,9	7,5	3,9						10,3	8,7	7	3,8	48
50							8,9	7,3	3,7						8,6	8,6	6,9	3,6	50
52							7,9	7,1	3,5							8,5	6,7	3,4	52
54							6,8	6,9	3,3							8,4	6,6	3,2	54
56							4,9	6,7	3,1							7,8	6,5	3,1	56
58								6,6	2,9								6,3	2,9	58
60								5,8	2,8								6,2	2,7	60
62								4,7	2,6								6,1	2,6	62
64									2,4								5,2	2,5	64
66									2,3									2,3	66
68									2,2									2,2	68
70									2,2									2,1	70

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер




TAB 131313

Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile

Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе

 15,5 – 67,5 m 82°  17,5 – 63 m  360°  72,5 t  DIN ISO																	
 m	36,3 m + 3 m*								46,7 m + 3 m*								 m
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m		
11	26,7															11	
12	26,7	23,7														12	
14	26,7	23,6	18,4						16,6	14,7						14	
16	26,7	23,6	18,3						16,5	14,6	11,5					16	
18	26,7	23,5	18,3	14,7					16,5	14,5	11,4					18	
20	26,7	23,5	18,2	14,6	11,8				16,5	14,5	11,3	8,9				20	
22		23,5	18,2	14,5	11,7	9,3			16,5	14,5	11,3	8,8	7,1			22	
24		23,5	18,2	14,5	11,6	9,3	7,4			14,5	11,3	8,8	7	5,4		24	
26			18,2	14,4	11,5	9,2	7,4	5,8		14,5	11,3	8,7	7	5,4	3,9	26	
28			18,2	14,4	11,5	9,2	7,3	5,8			11,3	8,7	7	5,4	3,9	28	
30			18,2	14,4	11,5	9,1	7,3	5,7			11,3	8,7	6,9	5,3	3,9	30	
32				14,4	11,5	9,1	7,2	5,7			11,3	8,7	6,9	5,3	3,9	32	
34				14,4	11,5	9,1	7,2	5,7				8,7	6,9	5,3	3,9	34	
36				14,4	11,5	9,1	7,2	5,7				8,7	6,9	5,3	3,9	36	
38				14,4	11,5	9,1	7,2	5,6				8,7	6,9	5,3	3,9	38	
40					11,5	9,1	7,2	5,6				8,7	6,9	5,3	3,9	40	
42					11,5	9,1	7,2	5,6					6,9	5,3	3,9	42	
44					11,5	9,1	7,2	5,6					6,9	5,3	3,9	44	
46						9,1	7,2	5,6					6,9	5,3	3,9	46	
48						9,1	7,2	5,6						5,3	3,9	48	
50						9,1	7,2	5,6						5,3	3,9	50	
52						9,1	7,2	5,6						5,3	3,9	52	
54							7,2	5,6							3,9	54	
56							7,2	5,6							3,9	56	
58							7,2	5,6							3,9	58	
60								5,6							3,9	60	
62								5,5								62	
64								5,5								64	
66								5,3								66	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131313

Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile

Tablas de carga con plumin de celosía abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе

15,5–67,5 m

17,5–42 m



72,5 t

DIN
ISO

	57,1 m + 3 m*					62,3 m + 3 m*				67,5 m + 3 m*			
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	17,5 m	21 m	28 m	
16	9,9	8,8				7,5							16
18	9,9	8,7				7,4	6,4			5,4			18
20	9,8	8,7	6,7			7,3	6,4	4,8		5,3	4,6		20
22	9,8	8,6	6,6	5,1		7,3	6,4	4,7	3,1	5,3	4,5	2,8	22
24	9,8	8,6	6,6	5	3,5	7,3	6,3	4,7	3,1	5,3	4,5	2,8	24
26		8,6	6,6	5	3,5		6,3	4,7	3,1		4,5	2,8	26
28			6,6	5	3,5		6,3	4,7	3,1		4,5	2,8	28
30			6,6	4,9	3,5			4,6	3,1			2,8	30
32			6,6	4,9	3,5			4,6	3,1			2,8	32
34			6,6	4,9	3,5			4,6	3,1			2,8	34
36				4,9	3,5				3,1				36
38				4,9	3,5				3,1				38
40				4,9	3,5				3,1				40
42					3,5				3,1				42
44					3,5								44
46					3,5								46
48					3,5								48

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер


TAB 131313

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile

Tablas de carga con plúmin de celosía abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе



DIN
ISO

	15,5 m + 3 m*									25,9 m + 3 m*									
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	
12	46,5																		12
14	45	42																	14
16	42,5	40	32,5							38	34,5								16
18	37,5	38	31,5							37,5	34								18
20	32	36,5	30,5	24,8						35,5	33,5	26,3							20
22		32,5	29,9	24,1	19,8					33,5	32,5	25,9	20,3						22
24			29,5	23,5	19,3						30,5	25,6	20,2						24
26			27,3	23,1	18,8	15,4					29,4	25,5	20,1	15,9					26
28			23	22,8	18,4	15,1	12,1					25,3	19,9	15,8	12,5				28
30			17,8	22,6	18,1	14,8	11,9					24,7	19,8	15,7	12,4				30
32				21	17,9	14,5	11,8	9,4				22,4	19,8	15,6	12,3	9,7			32
34				18,3	17,6	14,3	11,5	9,3	6,1				19,8	15,6	12,2	9,6	7,7		34
36				15,3	16,9	14,2	11,3	9,1	5,8				19,8	15,6	12,2	9,5	7,7		36
38					16,1	14,1	11,2	8,9	5,5				18,4	15,5	12,1	9,5	7,6	5,3	38
40					14,9	14	11,1	8,6	5,2				15,4	15,3	12,1	9,4	7,6	5,1	40
42					12,9	14	11	8,4	4,9					14,8	12,1	9,3	7,5	4,8	42
44					10,7	13,5	10,7	8,2	4,7					14,4	12,1	9,2	7,5	4,6	44
46						12,2	10,5	7,9	4,4					13,1	12,1	9,1	7,4	4,4	46
48						10,7	10,3	7,7	4,2						12,1	8,9	7,3	4,2	48
50						9,3	10,1	7,5	3,9						12,1	8,8	7,1	4	50
52							9,8	7,3	3,7						10,9	8,6	7	3,8	52
54							8,9	7,1	3,5						9,1	8,5	6,8	3,6	54
56							7,8	6,9	3,3							8,4	6,7	3,4	56
58							6,4	6,7	3,1							8,4	6,5	3,2	58
60								6,6	2,9							8,2	6,4	3	60
62								6,4	2,7								6,3	2,8	62
64								5,8	2,5								6,2	2,7	64
66									2,4								6,1	2,5	66
68									2,3								5,6	2,4	68
70									2,2									2,3	70
72									2,1									2,2	72
74																		2,1	74

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131343

Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile
Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе

15,5 – 67,5 m 75° 17,5 – 63 m 360° 72,5 t DIN ISO																	
m	36,3 m + 3 m*								46,7 m + 3 m*								m
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m		
18	25,9															18	
20	25,9	23,1														20	
22	24,6	23							16,2							22	
24	23,3	22,4	17,9						16,1	14,2						24	
26		21,3	17,9	14,2					15,7	14,2						26	
28		20,3	17,8	14,2					15,2	14,1	11					28	
30			17,7	14,1	11,3					13,7	11	8,5				30	
32			17,1	14,1	11,3	9				13,4	11	8,5				32	
34			16,5	14,1	11,2	9					11	8,5	6,7			34	
36			16,2	14,1	11,2	8,9	7,1				10,8	8,4	6,7	4,9		36	
38				13,9	11,2	8,9	7,1	5,4			10,6	8,4	6,7	4,9		38	
40				13,5	11,2	8,8	7,1	5,4				8,4	6,7	4,9	3,3	40	
42				13,3	11,2	8,8	7	5,4				8,4	6,7	4,9	3,3	42	
44					11,2	8,8	7	5,4				8,4	6,7	4,9	3,3	44	
46					11,2	8,8	7	5,4					6,7	4,9	3,3	46	
48					11,1	8,8	7	5,4					6,7	4,9	3,3	48	
50					10,9	8,8	7	5,4					6,7	4,9	3,3	50	
52						8,8	7	5,4					6,7	4,9	3,3	52	
54						8,8	7	5,4						4,9	3,3	54	
56						8,8	7	5,4						4,9	3,3	56	
58							7	5,4						4,9	3,3	58	
60							7	5,4							3,3	60	
62							7	5,4							3,3	62	
64								5,4							3,3	64	
66								5,4							3,3	66	
68								5,4								68	
70								5,4								70	

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131343

     DIN ISO													
m	57,1 m + 3 m*					62,3 m + 3 m*				67,5 m + 3 m*			m
	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	17,5 m	21 m	28 m	
28	9,4	8,4											28
30	9,1	8,3				7	6,1						30
32		8,2	6,4			6,8	6,1			4,8			32
34		7,9	6,4	4,5			6	4,1		4,8	3,9		34
36			6,4	4,5			5,8	4,1			3,9	2,2	36
38			6,3	4,5	2,9			4,1	2,5			2,2	38
40			6,1	4,5	2,9			4,1	2,5			2,2	40
42				4,5	2,9			4,1	2,5			2,2	42
44				4,5	2,9				2,5			2,2	44
46				4,5	2,9				2,5				46
48				4,5	2,9				2,5				48
50					2,9								50
52					2,9								52
54					2,9								54

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131343

Alturas de elevación • Высота подъема

Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile
Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе

																					
	m	15,5 m + 3 m*									25,9 m + 3 m*										m
		17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	17,5 m	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m		
16		38,5																			16
18		38,5	37																		18
20		36,5	34,5																		20
22		32,5	33	29,1								33,5									22
24			32	28								31	30,5								24
26			25,2	27,2	22,7							28,9	28,4								26
28				26,6	22							27,5	26,6	24,8							28
30				24,8	21,6	17,8								23,9							30
32				20,4	21,4	17,4	14,4							22,8	19,3						32
34					21,2	17	14,1							21,7	19						34
36					19,7	16,8	13,8	11,3						20,7	18,8	15,2					36
38					16,9	16,7	13,5	11,1						20,1	18,5	15,1					38
40						16,1	13,4	10,9	8,8					17,9	14,9	11,9					40
42						15,4	13,4	10,7	8,6					17,2	14,9	11,9					42
44						14,1	13,4	10,6	8,4	4,9				16,6	14,9	11,8	9,3				44
46						12,2	13,4	10,6	8,2	4,7					14,8	11,8	9,3	7,3			46
48							13	10,5	8	4,4					14,5	11,8	9,2	7,3			48
50							11,8	10,3	7,7	4,2					13,9	11,8	9,1	7,3	4,5		50
52							10,3	10,1	7,5	4					13,2	11,8	9	7,3	4,3		52
54								10	7,3	3,7						11,8	8,9	7,2	4,1		54
56									7,3	3,5						11,7	8,7	7,1	3,9		56
58								9,6	7,1	3,5						11,1	8,6	6,9	3,7		58
60								8,7	6,9	3,3							8,5	6,8	3,5		60
62								7,4	6,7	3,1							8,4	6,6	3,3		62
64									6,5	2,9							8,4	6,5	3,1		64
66									6,4	2,7							8,3	6,3	3		66
68									6,3	2,6								6,2	2,8		68
70										2,4								6,1	2,6		70
72										2,3								6,1	2,5		72
74										2,2									2,3		74
76										2,1									2,2		76
78																			2,1		78

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131372

Traglasten an der wippbaren Gitterspitze

Lifting capacities on the luffing lattice jib

Forces de levage à la fléchette treillis relevable • Portate del falcone tralicciato a volata variabile

Tablas de carga con plumin de celosia abatible • Грузоподъемность на качающемся удлинителе

15,5 – 67,5 m 68° 17,5 – 63 m 360° 85 t DIN ISO																
36,3 m + 3 m*									46,7 m + 3 m*							

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер

TAB 131372

 15,5 – 67,5 m 68°  17,5 – 42 m   360°  85 t DIN ISO																		
57,1 m + 3 m*																		
62,3 m + 3 m*																		
67,5 m + 3 m*																		

* Adapter · adapter · pièce d'adaptateur · adattatore · adaptador · адаптер


TAB 131372

Hubhöhen



Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана



S2060.01

Maße • Dimensions • Encombrement • Dimensioni • Dimensiones • Размеры mm

	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F	G	H	I
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3950	3800	3000	2612	3705	3098	2015	17°	11°	13°
445/95 R 25 (16.00 R 25)	4000	3850	3000	2552	3755	3148	2065	19°	13°	15°
525/80 R 25 (20.5 R 25)	4000	3850	3240	2702	3755	3148	2065	19°	13°	15°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси опущено

Gewichte Weights Poids • Pes Pesos • Нагрузки



Achse · Axle Essieu · Asse Eje · Мосты	1	2	3	4	5	6	Gesamtgewicht · Total weight t Poids total · Peso totale t Peso total · Общий вес, т
t	12	12	12	12	12	12	72



Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · Грузоподъемность, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Poleas · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · Запасовка	Gewicht · Weight kg Poids · Peso kg Peso · Собст. вес, кг
176	9	19	2000
143	7	15	1500
108	5	10	1300
71	3	6	1040
31,2	1	3	840
10,5	–	1	500

Geschwindigkeiten Working speeds Vitesses · Velocità Velocidades · Скорости



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2	
385/95 R 25 (14.00 R 25)	5,2	6,7	8,7	11,1	14,1	18	23,8	30,5	39,5	50,6	64,2	75	5,6	7,2	53,4 %
445/95 R 25 (16.00 R 25)	5,7	7,3	9,4	12,1	15,3	19,6	25,9	33,2	43	55,1	69,8	80	6,1	7,9	47,9 %
525/80 R 25 (20.5 R 25)															



Antriebe · Drive Mécanismes · Meccanismi Accionamiento · Приводы	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчато	Seil ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тяговое усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 135 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	23 mm / 360 m	105 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 130 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	23 mm / 425 m	105 kN
	0 – 1,6 min ⁻¹ об/мин		
	ca. 60 s bis 82° Auslegerstellung · approx. 60 seconds to reach 82° boom angle env. 60 s jusqu'à 82° · circa 60 s fino ad un'angolazione del braccio di 82° aprox. 60 segundos hasta 82° de inclinación de pluma · ок. 60 сек. до выставления стрелы на 82°		
	ca. 600 s für Auslegerlänge 15,5 m – 72 m · approx. 600 seconds for boom extension from 15.5 m – 72 m env. 600 s pour passer de 15,5 m – 72 m · circa 600 s per passare da 15,5 m a 72 m aprox. 600 segundos para telescopar la pluma de 15,5 m – 72 m · ок. 600 сек. до выдвижения от 15,5 м до 72 м		

Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	Vier hydraulisch ausfahrbare Schiebehölme mit hydraulischen Abstützzylindern und Drucktellern. Der vordere Stützkasten ist zwischen den Achsen 2 und 3, der hintere Stützkasten am Fahrgestellheck angeordnet. Abstützbasis: 8,8 m längs x 8,5 m quer.
Motor	8-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D9508 A7, wassergekühlt, Leistung 450 kW (612 PS) bei 1900 min ⁻¹ , max. Drehmoment 2840 Nm bei 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 537 l.
Getriebe	Automatisches Getriebesystem mit Wandler-schaltkupplung, Fabrikat ZF, Typ TC-TRONIC mit 12 Vorwärtsgängen und 2 Rückwärtsgängen, Verteilergetriebe mit Verteilerdifferential.
Achsen	Wartungsarme Kranfahrzeugachsen. Alle 6 Achsen gefedert. Achsen 1 bis 3 sowie 5 und 6 gelenkt. Achsen 1, 5 und 6 sind Planetenachsen, Achse 5 mit Zwischenachsdifferential, alle angetriebenen Achsen mit Querdifferentialsperrern.
Gelenkwellen	Alle Gelenkwellen mit 70° Kreuzverzahnung und wartungsfrei.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert mit automatischer Niveauregulierung. Achsdruckausgleich zwischen den Achsparen 1 + 2, 3 + 4 und 5 + 6. Federung hydraulisch blockierbar.
Bereifung	12fach, alle Achsen einzeln bereift. Reifengröße: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Lenkung	ZF-Halbblock-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusätzlicher Reservepumpe, von der Achse angetrieben.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Kreisanlage. Zusatzbremsen: Auspuffklappenbremse mit Liebherr-Zusatzbremssystem, Retarder im Automatikgetriebe. Handbremse: Federspeicher auf alle Räder der 2. bis 6. Achse wirkend.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung, Kataphorese tauchgrundiert, gummielastisch aufgehängt, Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und Kontrollinstrumente.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik zur Steuerung der elektrischen und elektronischen Komponenten, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung nach StVZO.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Als Verbindungselement zum Kranfahrgestell dient eine Rollendrehverbindung, die unbegrenztes Drehen ermöglicht.
---------------	--

Kranmotor	4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D934L A6, wassergekühlt, Leistung 180 kW (245 PS) bei 1800 min ⁻¹ , max. Drehmoment 1140 Nm bei 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien nach 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 275 l.
Kranantrieb	Diesel-hydraulisch mit 5 Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung.
Steuerung	Über zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend. Elektronische Steuerung über die LICCON-Anlage. Stufenlose Regulierung aller Kranbewegungen durch Verstellen der Hydraulikpumpen, zusätzliche Geschwindigkeitsregelung durch Verstellen der Dieselmotor-Drehzahl.
Hubwerk	Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
Wippwerk	1 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventil.
Drehwerk	Hydromotor, Planetengetriebe, Drehwerksritzel und federbelasteter Haltebremse.
Krankabine	Kabine in verzinkter Stahlblechausführung pulverbeschichtet, Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und Kontrollinstrumente. Kabine um 20° nach hinten neigbar.
Sicherheits-einrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Ballast	72,5 t Ballast bestehend aus: 1 Grundplatte 10 t, 3 Teile à 12,5 t, 2 seitliche Einhängeklötze à 12,5 t.
Teleskopausleger	1 Anlenkstück und 5 Teleskopteile. Alle Teleskope separat ausschierbar über das Schnelltakt-Teleskopiersystem TELEMATIK. Auslegerlänge: 15,5 m – 72 m.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, zur Steuerung der elektrischen und elektronischen Komponenten, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzausrüstung

Klappspitzen	Einfach-Klappspitze 12,2 m lang, unter 0°, 20° oder 40° zum Teleskopausleger anbaubar. Doppel-Klappspitze 12,2 m – 22 m lang, unter 0°, 20° oder 40° zum Teleskopausleger anbaubar. Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klappspitze von 0° – 45° (Option).
Zwischenstücke	2 Zwischenstücke à 7 m lang zur Verlängerung der Doppelklappspitze auf 29 m bzw 36 m.
Gitterspitzen	Feste Gitterspitze 14 m – 42 m lang, unter 0°, 20° oder 40°, wippbare Gitterspitze 17,5 m – 70 m lang.
2. Hubwerk	Für den 2-Hakenbetrieb bzw. zum Verstellen der wippbaren Gitterspitze.
Zusatzballast	2 zusätzliche seitliche Einhängeklötze à 12,5 t für einen Gesamtballast von 97,5 t.
Bereifung	12fach, alle Achsen einzeln bereift. Reifengröße 445/95 R 25 (16.00 R 25) oder 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Antrieb 12 x 8	Zusätzlich wird die 4. Achse angetrieben.
Telma-Wirbelstrombremse	An der 4. Achse angebaut, zur Erhöhung der Dauerbremsleistung.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.

Crane carrier

Frame	Liebherr designed and manufactured, box-type, torsion resistant design of high-tensile fine grained structural steel.
Outriggers	Four hydraulically extendable sliding beams with hydraulic jacks and supporting pads. The front outrigger casing is mounted between axles 2 and 3 and the rear casing is located at the rear of the carrier. Supporting basis: 8.8 m longitudinally x 8.5 m transversally.
Engine	8-cylinder Diesel, make Liebherr, type D9508 A7, watercooled, output 450 kW (612 h.p.) at 1900 min ⁻¹ , max. torque 2840 Nm at 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 537 l.
Transmission	Automatic transmission system with converter control clutch, make ZF, type TC-TRONIC with 12 forward speeds and 2 reverse speeds, transfer case with transfer differential.
Axles	Crane carrier axles of minor maintenance. All axles suspended. Axles 1 to 3 and 5 and 6 steered. Axles 1, 5 and 6 are planetary axles, intermediate differential at axle 5, all driven axles with transverse differential locks.
Cardan shaft	All cardan shafts with 70° diagonal toothing and maintenance-free.
Suspension	All axles with hydropneumatic suspension and automatic levelling system. Load equalization between the axle pairs 1 + 2, 3 + 4 and 5 + 6. The suspension can be locked hydraulically.
Tyre equipment	12 tyres, all axles equipped with single tyres. Size of tyres: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Steering	ZF semi-integral power steering, dual circuit system with hydraulic servo-system and additional backing pump driven by an axle.
Brakes	Service brake: All-wheel servo-air brake, dual circuit system. Supplementary brakes: Exhaust brake with Liebherr supplementary brake system, retarder in the automatic transmission. Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 2 to 6.
Driving cab	Spacious sheet steel cab, cataphoretic dip-primed, mounted on rubber shock absorbers, safety glass windows, operating and control elements.
Electrical system	Modern data bus technique for the control of the electric and electronic components. 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each, lighting according to traffic regulations.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-made torsion resistant, welded construction of high-tensile structural steel, linked to carrier by a roller slewing rim for 360° continuous rotation.
--------------	--

Crane engine	4-cylinder Diesel, make Liebherr, type D934L A6, watercooled, output 180 kW (245 h.p.) at 1800 min ⁻¹ , max. torque 1140 Nm at 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 275 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 5 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control.
Crane control	Two self-centering control levers (joy-sticks). Electronic control by means of the LICCON system, infinitely variable crane motions through displacement control of the hydraulic pumps. Additional working speed control by variation of the Diesel engine speed.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	1 differential hydraulic rams with nonreturn valve.
Slewing gear	Hydraulic motor, planetary gear, slewing pinion and spring-loaded static brake.
Crane cab	Galvanized steel construction, powder coating, safety glazing, operating and control elements. Cab tiltable backwards by 20°.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Counterweight	72.5 t counterweight comprising 1 basic slab of 10 t and 3 slabs of 12.5 t each, 2 lateral hang on slabs of 12.5 t each.
Telescopic boom	1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length 15.5 m to 72 m.
Electric system	Modern data bus technique for the control of the electric and electronic components, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Folding jibs	Single folding jib, 12.2 m long, for mounting on telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Double folding jib, 12.2 m to 22 m long, for mounting on telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Hydraulic ram for operating the swing-away jib from 0° – 45° (option).
Intermediate sections	2 intermediate sections of 7 m each for the extension of the biparted swing-away jib to 29 m or 36 m.
Lattice jibs	Fixed lattice jib 14 m to 42 m long, installation at 0°, 20° or 40°, luffing lattice jib 17.5 m to 70 m long.
2nd hoist gear	For 2-hook operation or for operating the luffing lattice jib.
Additional counterweight	2 additional lateral hang on slabs of 12.5 t each for a total counterweight of 97.5 t.
Tyre equipment	12 tyres, all axles with single tyres. Tyre size 445/95 R 25 (16.00 R 25) or 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Drive 12 x 8	Axle 4 additionally driven.
TELMA-type eddy current brake	Fitted to the 4 th axle for increasing the sustained-action braking performance.

Other items of equipment available on request.

Châssis porteur

Châssis	Fabrication Liebherr, construction en caisson indéformable, en acier à haute résistance à grains fins.
Stabilisateurs	Quatre poutres horizontales télescopiques, avec vérins hydrauliques de calage verticaux et patins. Les caissons de poutres de calage avant sont situés entre les essieux 2 et 3, et les caissons des poutres de calage arrière sont situés à l'arrière du châssis. Surface de calage: 8,8 m en long et 8,5 m travers.
Moteur	Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D9508 A7, à refroidissement par eau, de 450 kW (612 ch) à 1900 min ⁻¹ , couple max. 2840 Nm à 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 537 l.
Boîte de vitesse	Boîte automatique avec convertisseur-embrayage, marque ZF, type TC-TRONIC avec 12 marches AV et 2 marches AR, boîte de transfert avec différentiel répartiteur.
Essieux	Essieux de la grue exempts d'entretien, les 6 essieux sont suspendus. Les essieux 1 à 3, 5 et 6 sont directeurs. Les essieux 1, 5 et 6 sont des essieux planétaires, entraînés, différentiel intermédiaire à l'essieu 5, tous les essieux moteurs sont munis de dispositifs de blocage du différentiel transversal.
Arbres articulés	Tous les arbres articulés à denture étagée de 70° et exempts d'entretien.
Suspension	Tous les essieux sont suspendus hydro-pneumatiquement avec mise à niveau et équilibrage entre essieux automatiques. Egalisation de la charge par essieu entre essieux 1 + 2, 3 + 4 et 5 + 6. Suspension blocable hydrauliquement.
Pneumatiques	12 roues à monte simple. Taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Direction	Direction semi-bloc ZF, à double circuit, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par un essieu.
Freins	Frein de service: à double circuit assisté pneumatiquement, sur toutes les roues. Freins supplémentaires: frein à clapet d'échappement avec système de freinage supplémentaire Liebherr, ralentisseur dans la boîte automatique. Frein de secours et frein à main: par cylindres à ressorts sur les essieux 2 à 6.
Cabine	Cabine spacieuse, tôle d'acier, revêtue anti-corrosion par bain de cataphorèse, suspendue sur silent blocs, vitrage de sécurité, tableau de bord complet.
Installation électrique	Technologie de bus de données moderne pour la commande des composants électriques et électroniques, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune, éclairage conforme au code de la route.

Partie tournante

Châssis	Construction mécanosoudée en tôle d'acier à haute résistance à grains fins. Reliée au porteur par une couronne d'orientation à 3 rangées de rouleaux. Rotation totale 360°.
----------------	---

Moteur	Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, de type D934L A6, à refroidissement par eau, de 180 kW (245 ch) à 1800 min ⁻¹ , couple max. 1140 Nm à 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 275 l.
Entraînement	Diesel hydraulique à 3 pompes à débit variable servo commandées à régulation de puissance.
Commande	2 leviers à 4 directions avec rappel automatique au point mort. Commande électronique via le dispositif LICCON. Commande des mouvements progressive en continu par variation de l'inclinaison des pompes et augmentation du régime moteur.
Treuil	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil de marque Liebherr avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées.
Relevage de flèche	1 vérin hydraulique différentiel avec clapet anti-retour de sécurité.
Orientation	Un moteur hydraulique, un réducteur planétaire, un pignon d'orientation et un frein à lamelles.
Cabine de grue	En tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage polyester et cuisson au four, avec vitrage de sécurité, dotées de tous les éléments de contrôle et de commande, cabine inclinable vers l'arrière de 20°.
Sécurités	Contrôleur de charge LICCON, système test, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles.
Contrepoids	72,5 t, composé d'une plaque de base de 10 t et 3 plaques de 12,5 t unitaires, 2 blocs latéraux de suspension de 12,5 t.
Flèche télescopique	Un élément de base et de 5 télescopes. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Longueur de flèche: 15,5 m – 72 m.
Circuit électrique	Technologie de bus de données moderne pour la commande des composants électriques et électroniques, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Équipement supplémentaire

Fléchettes pliante	Fléchette pliante, 12,2 m, pour le montage à la flèche télescopique à 0°, 20° ou 40°. Fléchette pliante double, 12,2 m à 22 m, pour montage à la flèche télescopique à 0°, 20° ou 40°. Vérin hydraulique pour le relevage de la fléchette pliante de 0° à 45° (en option).
Éléments intermédiaires	2 éléments intermédiaires de 7 m de long pour l'allongement de la fléchette pliante double jusqu'à 29 m resp. 36 m.
Fléchettes	Fléchette fixe de 14 m à 42 m; montable à 0°, 20° ou 40° fléchette à volée variable de 17,5 m à 70 m.
Deuxième treuil	Pour le travail avec 2 crochets ou le relevage de la fléchette à volée variable.
Contrepoids complémentaire	2 blocs latéraux de suspension de 12,5 t pour un contrepoids total de 97,5 t.
Pneumatiques	12 fois, tous les essieux munis de roues simples. Taille 445/95 R 25 (16.00 R 25) ou 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Entraînement 12 x 8	4ème essieu est entraîné additionnellement.
Frein Telma	Monté sur le 4ème essieu pour augmenter la puissance de freinage continu.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato grado di snervamento.
Stabilizzatori	4 stabilizzatori completamente idraulici. La cassa stabilizzatori anteriore è situata tra l'asse 2 e 3; mentre quella posteriore dopo l'ultimo asse. Basi stabilizzatori 8,8 m x 8,5 m.
Motore	Diesel a 8 cilindri, marca Liebherr, tipo D9508 A7, raffreddato ad acqua, potenza 450 kW (612 HP) al regime di 1900 giri/min., coppia massima 2840 Nm al regime di 1100 giri/min. – 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità del serbatoio carburante: 537 l.
Cambio	Cambio automatico con convertitore di coppia, marca ZF, tipo TC-TRONIC con 12 marce avanti e 2 retromarce, ripartitore-riduttore con differenziale.
Assi	Assi speciali, tutti ammortizzati. Gli assi 1 – 3 e 5 – 6 sono sterzanti. Assi 1, 5 e 6 con riduttori planetari. 5° asse con differenziale intermedio. Tutti gli assi con bloccaggio dei differenziali.
Trasmissione	Tutti i giunti di accoppiamento hanno dentatura a 70°.
Sospensioni	Tutti gli assi hanno una sospensione idropneumatica, bloccabile idraulicamente. Il carico viene ripartito in tandem fra gli assi 1 – 2, 3 – 4 e 5 – 6. Le sospensioni possono essere bloccate idraulicamente.
Pneumatici	Tutti gli assi sono equipaggiati con pneumatico singolo 12 gomme. Dimensione: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Sterzo	Servosterzo ZF con doppio circuito idraulico, meccanico servoassistito dalla cabina di guida. Pompa di soccorso azionata dalla trasmissione.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servo-assistito, a doppio circuito, agente su tutti gli assi. Freno motore addizionale. Retarder integrato nel cambio automatico. Freno a mano: di tipo meccanico agente dall'asse 2 al 6.
Cabina guida	Cabina spaziosa in lamiera d'acciaio zincato, montata su sospensione elastica, con vetratura di sicurezza completa di moderna strumentazione.
Impianto elettrico	Di nuova concezione, utilizza la tecnica del bus dati, 24 V corrente continua, 2 batterie da 170 A, illuminazione e segnalazione visiva secondo le norme per la circolazione.

Torretta

Telaio	Produzione Liebherr, struttura saldata antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato grado di snervamento. L'elemento di giunzione tra l'autotelaio e la torretta è costituito da una ralla a 1 corsia di rulli che permette una rotazione continua.
---------------	--

Motore	Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, tipo D934L A6, raffreddato ad acqua, potenza 180 kW (245 HP) al regime di 1800 giri/min., coppia max. 1140 Nm al regime di 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità serbatoio carburante: 275 l.
Impianto idraulico	Azionamento Diesel-idraulico con 5 pompe a cilindrata variabile a pistoncini assiali indipendenti azionate dal motore, servoassistite in base ai carichi.
Comando	Per mezzo di quattro manipolatori a ritorno automatico in posizione neutra. Controllo elettronico attraverso il sistema LICCON. Infinite possibilità di azionamento della gru attraverso il dispositivo di controllo delle pompe idrauliche. Comando ausiliare velocità di lavoro dipendente dalla velocità del motore Diesel.
Argani di sollevamento	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato, pignone di rotazione e freno di arresto multidisco meccanico.
Sollevamento braccio	1 cilindro idraulico con valvola di blocco pilotata nel circuito di comando.
Rotazione	Motore idraulico a cilindrata fissa, riduttore epicicloidale e freno di arresto di tipo meccanico ad azionamento idraulico.
Cabina di manovra	In alluminio di nuovo design con vetri di sicurezza, dotata di strumenti di controllo e di comando reclinabile del 20° per un maggiore comfort.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore di carico elettronico LICCON, test system, interruttori fine corsa sollevamento, valvole di sicurezza.
Contrappeso	72,5 t di contrappeso costituito da 1 piastra base da 10 t, 3 piastre da 12,5 t, 2 piastre aggiuntive laterali da 12,5 t.
Braccio telescopico	1 sezione base e 5 sezioni telescopiche. Tutte le sezioni telescopiche sono estendibili individualmente per mezzo del nuovo sistema TELEMATIK. Lunghezza braccio da 15,5 m a 72 m.
Impianto elettrico	Di nuova concezione, utilizza la moderna tecnica dei bus dati, 24 V corrente continua, 2 batterie da 170 A.

Equipaggiamento addizionale

Falcone	Singolo da 12,2 m montato a 0°, 20° o 40°. Doppio da 12,2 m a 22 m montato a 0°, 20° o 40°. Cilindro idraulico per la regolazione del falcone da 0° – 45° (Opzione).
Sezioni tralicciate intermedie	2 sezioni tralicciate intermedie da 7 m per l'allungamento del falcone ribaltabile doppio da 29 m a 36 m.
Falcone tralicciato	Falcone tralicciato fisso da 14 m a 42 m, 0°, 20° o 40°. Falcone tralicciato variabile da 17,5 m a 70 m.
2° argano di sollevamento	Per operare con due bozzelli o con il falcone variabile.
Zavorra addizionale	2 piastre di zavorra addizionale da 12,5 t ciascuna per un contrappeso totale di 97,5 t.
Pneumatici	12 gomme, con pneumatico singolo. Dimensione: 445/95 R 25 (16.00 R 25) oppure 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Trazione	12 x 8 (trazione addizionale al 4° asse).
Freno elettrico	Modello Telma, montato sul 4° asse, per incrementare la potenza di frenata.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Chasis

Bastidor	Tipo cajón, fabricación propia en acero estructural de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión.
Estabilizadores	Cuatro largueros correderos extensibles hidráulicamente con cilindros de estabilización hidráulicos y platos de presión. La caja de soporte delantera está dispuesta entre los ejes 2 y 3, y la caja de soporte trasera está dispuesta en la parte trasera del chasis. Base de estabilización: 8,8 m de largo x 8,5 m de ancho.
Motor	Diesel de 8 cilindros, marca Liebherr, tipo D9508 A7, refrigerado por agua, potencia 450 kW (612 CV) a 1900 min ⁻¹ , par de giro máximo 2840 Nm a 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Según norma 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 537 l.
Caja de cambios	Caja de cambios automática con embrague convertidor, marca ZF, tipo TC-TRONIC, con 12 marchas adelante y 2 marchas atrás. Engranaje de distribución con diferencial.
Ejes	Ejes de vehículo que requieren poco mantenimiento. Los 6 ejes con suspensión. Ejes 1 a 3 y ejes 5 y 6 direccionales. Ejes 1, 5 y 6 planetarios, eje 5 con diferencial de eje intermedio, todos los ejes motores con bloqueo de diferencial transversal.
Árboles cardán	Todos los árboles cardán con dentado en cruz 70° y exentos de mantenimiento.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes con sistema de nivelación automática. Compensación de presión de ejes entre los pares de ejes 1 + 2, 3 + 4 y 5 + 6. Suspensión con bloqueo hidráulico.
Cubiertas	12 cubiertas, todos los ejes con cubiertas individuales. Tamaño: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Dirección	Dirección hidráulica semi-bloque ZF, sistema de 2 circuitos con servomecanismo hidráulico y bomba auxiliar adicional, accionada por el eje.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, sistema de 2 circuitos. Frenos adicionales: freno de chapaleta de escape con sistema de freno adicional Liebherr. Retardador en caja de cambios automática. Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a todas las ruedas de los ejes 2 a 6.
Cabina	Cabina espaciosa fabricada en chapa de acero, imprimación cataforética por inmersión, con suspensión elástica, acristalamiento de seguridad, instrumentos de mando y control.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos para el mando de los componentes eléctricos y electrónicos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una, alumbrado según código de permiso de circulación.

Superestructura

Bastidor	Fabricación propia, construcción soldada resistente a la torsión fabricada en acero estructural de grano fino de alta resistencia. Unido al chasis mediante una corona de giro de rodillos que posibilita un giro ilimitado.
-----------------	--

Motor de grúa	Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr, tipo D934L A6, refrigerado por agua, potencia 180 kW (245 CV) a 1800 min ⁻¹ , par de giro máximo 1140 Nm a 1500 min ⁻¹ según directiva 97/68/CEE (Euro 3) y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 275 l.
Accionamiento de grúa	Diesel-hidráulico con 5 bombas de regulación de pistones axiales con servomando y regulación de potencia.
Mando	Dos palancas de mando manual autocentran-tes con 4 movimientos. Mando electrónico mediante el sistema LICCON. Regulación continua de todos los movimientos de la grúa mediante el ajuste de las bombas hidráulicas, regulación adicional de velocidad mediante el ajuste de la velocidad del motor diesel.
Cabrestante	Motor de desplazamiento variable de pistones axiales, cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
Inclinación pluma	1 cilindro diferencial con válvula de retención de seguridad.
Mecanismo de giro	Motor hidráulico, engranaje planetario, piñón de mecanismo de giro y freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Construida en chapa de acero galvanizada, con recubrimiento de polvo, acristalamiento de seguridad, elementos de control y mando. Cabina inclinable 20° hacia atrás.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, sistema de comprobación, limitador de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Contrapeso	72,5 t consistente en: 1 placa base de 10 t, 3 piezas de 12,5 t cada una, 2 bloques de suspensión laterales de 12,5 t cada uno.
Pluma telescópica	1 tramo base y 5 tramos telescópicos. Todos los tramos telescópicos pueden telescoparse de forma independiente mediante el sistema de telescopaje de tacto rápido TELEMATIK. Longitud de pluma: 15,5 m – 72 m.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos para el mando de los componentes eléctricos y electrónicos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Plumines laterales	Plumín lateral sencillo de 12,2 m de longitud, montable con 0°, 20° ó 40° con respecto a la pluma telescópica. Plumín lateral doble de 12,2 m – 22 m de longitud, montable con 0°, 20° ó 40° con respecto a la pluma telescópica. Cilindro hidráulico para la regulación del plumín lateral de 0° – 45° (Opción).
Tramos intermedios	2 tramos intermedios de 7 m de longitud para prolongar el plumín lateral doble a 29 m o 36 m.
Plumines de celosía	Plumín de celosía fijo de 14 m – 42 m de longitud, plumín de celosía abatible 0°, 20° ó 40° de 17,5 m – 70 m de longitud.
Cabrestante auxiliar	Para operación con dos ganchos o para regular el plumín de celosía abatible.
Contrapeso adicional	2 bloques de suspensión laterales adicionales de 12,5 t cada uno para un contrapeso total de 97,5 t.
Cubiertas	12 cubiertas, todos los ejes con cubiertas individuales. Tamaño: 445/95 R 25 (16.00 R 25) ó 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Tracción 12 x 8	Motricidad adicional en el eje 4.
Freno de corrientes parásitas Telma	Instalado en el 4° eje para aumentar la potencia de frenado continuo.

Otro equipamiento bajo pedido.

Шасси

Рама шасси	Жесткая пространственная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	4 гидравлически выдвигаемых балки с опорными гидроцилиндрами и башмаками. Опоры расположены между мостами 2 и 3, а также в задней части шасси. Опорная база 8,8 x 8,5 м.
Двигатель	8-цилиндровый дизель, производство Либхерр, тип D9508 A7, водяное охлаждение, мощность 450 кВт (612 л.с.) при 1900 об./мин макс. крутящий момент 2840 Нм при 1100 об./мин – 1500 об./мин. Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 537 литров.
Коробка передач	Автоматическая коробка передач с гидромеханическим переключением, производство ZF, тип TC-TRONIC, 12 передач переднего хода и 2 заднего хода, раздаточная коробка с распределительным дифференциалом.
Мосты	Усиленные мосты. Все 6 мостов поддрессорены. Мосты 1 – 3, 5 и 6 управляемые. Мосты 1, 5 и 6 с планетарными редукторами в ступицах колес и с блокируемыми межколесными дифференциалами.
Карданные валы	На фланцах карданных валов выполнены разномнаправленные торцевые шлицевые зубья под углом 70°.
Подвеска	Все мосты оснащены гидропневматической подвеской с автоматической регулировкой уровня и гидравлической блокировкой. Выравнивание нагрузок на ось между парами 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6.
Шины	12 односкатных шин размером 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Рулевое управление	Двухконтурное гидравлическое рулевое управление, выполненное в одном блоке с гидроусилителем фирмы ZF, 2 основных гидронасоса и дополнительный резервный насос управления на распределительной коробке.
Тормоза	Рабочий тормоз: пневматические тормоза на все колеса, 2-контурная система. Дополнительные тормоза: моторный тормоз с клапаном в выхлопном тракте, вихревой тормоз „Telma“. Ручной тормоз: пружинные энергоаккумуляторы с действием на колеса мостов 2 – 6.
Кабина водителя	Просторная комфортабельная кабина из оцинкованного стального листа, с резиноэластичной подвеской, безопасным остеклением, контрольными приборами.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи по 170 А/час.

Поворотная часть

Рама	Жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой стали. Соединяется с ходовой частью крана через трехрядное роликовое опорно-поворотное устройство. Полноповоротная.
Двигатель	4-цилиндровый турбодизель, производство Liebherr, тип D934L A6, водяное охлаждение, мощность 180 кВт (245 л.с.) при 1800 об./мин макс. крутящий момент 1140 Нм при 1500 об./мин, Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 275 литров.

Привод крана	Дизель-гидравлический, 5 аксиально-поршневых насосов с сервоуправлением и регулировкой мощности.
Управление	Два самоцентрирующихся контроллера с возможностью четырех крестообразных движений. Бесступенчатое регулирование всех движений крана с помощью гидронасосов, возможность дополнительного регулирования скорости установкой числа оборотов двигателя.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой регулируемый гидромотор. Барабан лебедки подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом.
Механизм изменения вылета стрелы	1 двухсторонний гидроцилиндр с предохранительными клапанами обратного хода.
Механизм поворота	Привод поворота, состоящий из гидромотора, планетарного редуктора с автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом и ведущей шестерни.
Кабина крановщика	Просторная кабина из оцинкованного стального листа с безопасным остеклением, эргономично расположенные приборы контроля и управления. Возможность откидывания кабины. При транспортировке кабина поворачивается назад.
Устройства безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, тест-система, концевой выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидропроводов.
Противовес	72,5 т. Состоит из опорной плиты массой 10 т., 3 плит по 12,5 т и 2 боковых подвесных балласта по 12,5 т.
Телескопическая стрела	1 шарнирная секция и 5 телескопических секций. Все телескопические секции могут выдвигаться под нагрузкой. Скоростная система телескопирования TELEMATIK. Длина стрелы: 15,5 – 72 м.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи по 170 А/час.

Дополнительное оборудование

Откидные гуськи	Откидной удлинитель стрелы длиной 12,2 м, монтируемый под углом 0°, 20° или 40° к телескопической стреле. Двойной откидной удлинитель длиной 12,2 – 22 м, монтируемый под углом 0°, 20° или 40° к телескопической стреле. Бесступенчатое изменение угла крепления удлинителя гидроцилиндром от 0° до 45° (по заказу).
Промежуточные секции	2 промежуточные секции, длиной по 7 м каждая, для удлинения двойного откидного удлинителя до 29 м или 36 м.
Решетчатые гуськи	Жесткомонтируемый, длиной 14 – 42 м, монтируемый под углом 0°, 20° или 40°, качающийся, длиной 17,5 – 70 м.
Подъемный механизм 2	Используется для работы с двумя крюками или для выставления гуська.
Дополнительный противовес	2 дополнительных боковых подвесных балласта по 12,5 т для увеличения общего противовеса до 97,5 т.
Шины	12 односкатных шин размером 445/95 R 25 (16.00 R 25) или 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Привод 12 x 8	Дополнительно может быть также 4 мост приводным.
Вихревой тормоз „Telma“	Установлен на 4 мосту для повышения эффективности продолжительного торможения.

Остальное дополнительное оборудование - по запросу заказчика.

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Für die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften lt. Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Für die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.
2. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhängigkeit von der Auslegerlänge Windstärken von 5 bis 7 Beaufort zulässig.
3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
6. Traglaständerungen vorbehalten.
7. Traglasten über 135 t/176 t nur mit Zusatzflasche/Zusatzeinrichtungen.

Remarks referring to load charts.

1. When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with German legislation (published 2/85): The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO are as laid down in DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane's structural steel works is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.
2. For the DIN/ISO load charts, depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds up to 5 resp. 7 Beaufort.
3. Lifting capacities are given in metric tons.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centreline.
6. Subject to modification of lifting capacities.
7. Lifting capacities above 135 t/176 t only with additional pulley block/special equipments.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est conçue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.
2. Les charges DIN/ISO tiennent compte d'efforts au vent selon Beaufort de 5 à 7 en fonction de la longueur de flèche.
3. Les charges sont indiquées en tonnes.
4. Les poids du crochet ou de la moufle sont à déduire des charges indiquées.
5. Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
6. Charges données sous réserve de modification.
7. Forces de levage plus de 135 t/176 t seulement avec un moufle complémentaire/équipements supplémentaires.

Note alle tabella di portata

1. Nel calcolo delle sollecitazioni e dei carichi sono adottate le normative tedesche DIN in conformità ai più recenti aggiornamenti 02/85: Le portate DIN/ISO sono conformi alla normativa DIN 15019, parte 2 ed ISO 4305. La carpenteria della gru risponde alle normative DIN 15018, parte 3. La progettazione e la costruzione della gru rispondono alle normative DIN 15018, parte 2 e normative F. E. M.
2. Le tabelle delle portate DIN/ISO tengono conto di un vento forza da 5 a 7 Beaufort, a seconda della lunghezza del braccio.
3. Le portate sono indicate in tonnellate.
4. Il peso del gancio ovvero del bozzello deve essere detratto dei valori di portata.
5. Gli sbracci sono misurati dal centro dell'asse di rotazione.
6. Sono possibili modifiche.
7. Portate sopra le 135 t/176 t soltanto con pulegge addizionale/equipaggiamento addizionale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Para los cálculos de grúa se aplican las normas DIN conforme a la ley según la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga DIN/ISO corresponden a las estabildades requeridas según DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metálicas portantes se aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuración estructural de la grúa corresponde a DIN 15018, parte 2, y a F. E. M.
2. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho de carga o del polipasto de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
6. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
7. Capacidades de carga superiores a 135 t/176 t sólo con implementos/equipos adicionales.

Примечания к таблицам грузоподъемности

1. Для расчетов крана действительны предписания DIN согласно редакции закона от 2/85. Значения грузоподъемности в таблицах DIN/ISO соответствуют требуемым коэффициентам устойчивости по стандартам DIN 15019, ч.2 и ISO 4305. Для стальных несущих конструкций действует стандарт DIN 15018, ч.3. Конструктивное исполнение крана соответствует стандарту DIN 15018, ч.2, а также стандарту F. E. M.
2. В DIN/ISO таблицах грузоподъемностей, в зависи мости от длины стрелы, допустимые ветровые нагрузки от 5 до 7 единиц по Бофарту.
3. Значения грузоподъемности даны в тоннах.
4. Вес грузовых крюков и крюковых подвесок надо вычитать из значений грузоподъемности.
5. Вылет стрелы измеряется от оси вращения поворотной платформы.
6. Значения грузоподъемности на телескопической стреле действительны только при демонтированном удлинителе.
7. Грузоподъемность свыше 135 т/176 т возможна только с дополнительной крюковой обоймой/канатным блоком.

Modèle **800AJ** NACELLES À FLÈCHE ARTICULÉE

JLG®

RENTABILITÉ SUPÉRIEURE

- Émissions d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone, de particules et de NOx réduites grâce au moteur Phase IIIB.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

- Transmission hydrostatique pour un maniement simple et précis avec une variation de la vitesse en continu. Montée depuis le sol jusqu'à plus de 26 m en moins de 50 secondes et meilleur champ d'intervention du marché grâce à la flèche QuikStik® exclusive.

ACCÈS ÉTENDU

- Utilisation sur terrain irrégulier possible grâce aux quatre roues motrices et à l'essieu oscillant de série, qui optimisent l'adhérence et la stabilité de la machine.

Caractéristiques standard

- Plate-forme à accès bas 0,91 m x 1,83 m
- Accès latéral par garde-corps médian à ouverture basculante
- Possibilité de mouvements simultanés
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de flèche principale et de rotation par manipulateur entièrement proportionnelle
- Commande multivitesse pour la fonction télescopique, la flèche inférieure et la rotation de la plate-forme
- Possibilité de sélectionner le mode petite vitesse pour les fonctions de translation/levage et de rotation
- Bras pendulaire articulé de 1,83 m
- Dispositif de rotation de la plate-forme motorisé sur 180°
- Tableau lumineux d'état de la machine sur la console de la plate-forme¹
- Système de détection de charge
- Câble d'alimentation CA vers la plate-forme
- Système d'alerte/arrêt en cas de dysfonctionnement du moteur²
- Capots de tourelle à ouverture en M
- 4 roues motrices
- Essieu avant oscillant
- Alarme et témoin lumineux de dévers à 4°
- Pompe de flèche à détection de charge
- Commutateur de commande au sol avec verrouillage par clé
- Alimentation auxiliaire 12 V CC
- Anneaux de levage et de fixation
- Compteur horaire
- Plateau porte-outils sur la plate-forme
- Système de flèche QuikStik®
- Fonction d'arrêt du moteur en cas de faible niveau de carburant
- Boîtier de commande en fonte d'aluminium
- Avertisseur sonore
- Transmission hydrostatique
- Plateau moteur escamotable
- Commandes au sol avec écran interactif
- Système de commande ADE® - Advanced Design Electronics
- Système JLG SkyGuard™ actif



¹ Témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme : dysfonctionnement du système, niveau de carburant faible, dévers, état de l'interrupteur à pédale.

² Alarmes en cas de pression d'huile trop faible et de surchauffe du liquide de refroidissement ; activation/désactivation de l'arrêt par l'analyseur.

Accessoires et options

- Plate-forme à accès latéral par barre coulissante de 0,91 m x 2,44 m
- Plate-forme à portillon à ouverture vers l'intérieur et fermeture automatique de 0,91 m x 2,44 m
- Conduite d'air de 13 mm vers la plate-forme
- 4 roues directrices/2 roues directrices/marche en crabe⁴
- Génératrice embarquée 4 000 W
- Kit SkyPower®, génératrice embarquée 7 500 W
- Kit SkyWelder®, poste à souder 250 A dans la plate-forme⁵
- Kit Nite-Bright®⁶
- Kit remorquage
- Alarme tous mouvements
- Kit alarme⁷
- Kit éclairage⁸
- Feux avant et arrière
- Gyrophare
- Fiches et prises européennes
- Kit environnement hostile⁹
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Système Soft Touch Proximity™ sur plate-forme de 0,91 m x 1,83 m
- Système Soft Touch Proximity™ sur plate-forme de 0,91 m x 2,44 m
- Gyrophare SkyGuard™ (ILOS)
- Pneus 18-625 non marquants avec remplissage mousse
- Kit froid extrême
- Compteur horaire pour génératrice
- Huile hydraulique biodégradable de synthèse
- Feux de travail pour plate-forme
- Peinture spéciale
- 2 roues motrices

Spécifications standard

Alimentation	
• Moteur diesel ³	Deutz TD 2,9 L4 50 kW
• Capacité du réservoir à carburant	151 l
Système hydraulique	
• Réservoir hydraulique	261 l
• Alimentation auxiliaire	12 V CC
Pneus	
• Pneus	18 - 625 avec remplissage mousse

³ Avec EGR.

⁴ Disponible uniquement avec 4 roues motrices sur les modèles 600A et 600AJ équipés d'un châssis d'une largeur de 2,4 m et sur les modèles 800A et 800AJ.

⁵ Disponible si intégré au kit SkyPower®.

⁶ Six lampes de 40 W, dont quatre sur la tourelle et deux sur la plate-forme.

⁷ Alarme tous mouvements et gyrophare inclus.

⁸ Feux de travail montés sur la plate-forme, et feux avant et arrière inclus.

⁹ Protège-console, joints racleurs de flèche et soufflets de vérin inclus.


Modèle **800AJ** NACELLES À FLÈCHE ARTICULÉE

Performances


- Hauteur de travail 26,38 m
- Hauteur de la plate-forme 24,38 m
- Portée de travail 16,45 m
- Déport horizontal 15,80 m
- Capacité de surplomb 9,78 m
- Rotation (continue) 360°
- Capacité de la plate-forme (illimitée) 230 kg
- Dispositif de rotation de la plate-forme (hydraulique) 180°
- Bras pendulaire - longueur hors-tout 1,83 m
- Bras pendulaire - étendue d'articulation 130° (+70°/-60°)
 - A. Dimensions de la plate-forme 0,91 m x 1,83 m
 - B. Largeur hors-tout 2,49 m
 - C. Déport du contrepoids (en conditions de travail) 0,76 m
 - D. Hauteur repliée 3,00 m
 - E. Longueur repliée 11,13 m
 - F. Empattement 3,05 m
 - G. Garde au sol 0,28 m
- Poids de la machine ¹ 16 110 kg
- Pression au sol maximale 5,60 kg/cm²
- Vitesse de translation - 2 roues motrices 4,8 km/h
- Vitesse de translation - 4 roues motrices 4,8 km/h
- Pente admissible - 2 roues motrices 30 %
- Pente admissible - 4 roues motrices 45 %

¹ Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.

Représentation schématique de la portée



Dimensions



IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.



JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy,
CS 30204 Fauillet
47400 Tonneins
France
Téléphone: +33 (0) 553 88 31 70
www.jlg.com

Une entreprise du Groupe Oshkosh



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDELKRIM JABRAOUI

CIN: BJ297721

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDRAZAK HADIKI

CIN: BH255118

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDELALI MOUNADAM

CIN: BJ342106

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDERAHIM BARDOUD

CIN: BB95079

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 7054 GENDIS YOUSSEFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: AZIZE ECH-CHARYF

CIN: JD47668

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ELHAKIMI ABDELHADI

CIN: MA421907

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ADIL BARDOUD

CIN: BB85581

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma

ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : HADIKI ABDERAZZAK

Né le : 25-08-1978

Titulaire de la carte d'identité n°BH255118

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ADIL BARDOUD**

Né le : 25-12-1989

Titulaire de la carte d'identité n° BB85581

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : ELHAKIMI ABDELHADI

Né le : 18-12-1985

Titulaire de la carte d'identité n° M421907

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : SOUFIANE GHAZALI

Né le : 14-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° WA150428

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. EL ABDELALI MOUNADDAM,

Né le 10-11-1984

Titulaire de la carte d'identité n° BJ342106

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. JABRAOUI ABDELKRIME,

Né le 30-03-1981

Titulaire de la carte d'identité n° BJ297721

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. ABDERRAHIM BARDOUD,

Né le 06-11-1991

Titulaire de la carte d'identité n° BB95079

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : HADIKI ABDERAZZAK

Né le : 25-08-1978

Titulaire de la carte d'identité n°BH255118

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ELHAKIMI ABDELHADI**

Né le : 18-12-1985

Titulaire de la carte d'identité n° M421907

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ARKADIO OLBRY**

Né le : 06-08-1983

Titulaire de la carte d'identité n° EJ8878864

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : IOSIF IULIAN LUCA

Né le : 15-09-1991

Titulaire de la carte d'identité n° 61477390

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **MUSTAPHA EL KHAYATI**

Né le : 15/02/1978

Titulaire de la carte d'identité n° W238938

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **SALAH IZAITOUNI**

Né le : 10-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° PA115833

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **SOUFIANE GHAZALI**

Né le : 14-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° WA150428

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : ABDEL FATAH OUATAB

Né le : 11-04-1991

Titulaire de la carte d'identité n° ID34416

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **TARGOSINSKY MICHAL**

Né le : 17-06-1992

Titulaire de la carte d'identité n° EK3780509

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur** au sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : OVIDIO GRANDA ENCINAS

Né le : 02-06-1964

Titulaire de la carte d'identité n° PAL331196

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **OMAR ABOAD**

Né le : 29-03-1991

Titulaire de la carte d'identité n° JH4256

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Monteur de portique

Je soussigne, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité du **directeur au** sein de l'entreprise **de Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ADIL BARDOUD**

Né le : 25-12-1989

Titulaire de la carte d'identité n° BB85581

Poste : Monteur de portique

Est **habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Lecture et interprétation des plans de montage fournis par les fabricants ;
- Montage, alignement et fixation des portiques conformément aux fiches techniques et procédures du constructeur ;
- Utilisation des outils et équipements nécessaires au montage ;
- Respect des consignes de sécurité liées au travail en hauteur et au montage de structures métalliques.

Ce salarié justifie d'une **expérience professionnelle suffisante** dans le domaine du montage de portiques et a suivi une **formation interne** relative aux procédures de montage spécifiques, à la lecture de plans techniques, et aux consignes de sécurité en vigueur.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 Avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025





FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDELKRIM JABRAOUI

CIN: BJ297721

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

**Conduite en sécurité des nacelles de type
« ARTICULÉES (3B) & CISEAUX (3A) »**

Animée, le 06 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 06 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDRAZAK HADIKI

CIN: BH255118

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

**Conduite en sécurité des nacelles de type
« ARTICULÉES (3B) & CISEAUX (3A) »**

Animée, le 06 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 06 Mai 2024

La Direction

Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma





FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: SOUFIANE GHAZALI

CIN: WA150428

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

**Conduite en sécurité des nacelles de type
« ARTICULÉES (3B) & CISEAUX (3A) »**

Animée, le 06 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 06 Mai 2024

La Direction

Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma





FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ADIL BARDOUD

CIN: BB85581

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

**Conduite en sécurité des nacelles de type
« ARTICULÉES (3B) & CISEAUX (3A) »**

Animée, le 06 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 06 Mai 2024

La Direction

Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de nacelle

Je soussigné, Mohamed Yahyaoui, en qualité de directeur au sein de l'entreprise Eurohinca Maroc, atteste par la présente que :

Monsieur : HADIKI ABDERAZZAK

Né le : 25-08-1978

Titulaire de la carte d'identité n° : BH255118

Poste : Conducteur de nacelle

Est habilité par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Conduite et manœuvre de nacelles élévatrices selon les consignes d'utilisation ;
- Contrôle visuel et vérification des équipements avant chaque utilisation ;
- Installation et stabilisation de la nacelle dans le respect des procédures de sécurité ;
- Travail en hauteur à l'aide de la nacelle, en coordination avec les équipes au sol ;
- Respect strict des consignes de sécurité liées à l'utilisation des équipements d'élévation et au travail en hauteur.

Ce salarié justifie d'une expérience professionnelle suffisante dans la conduite de nacelles élévatrices, et a suivi une formation interne relative à leur utilisation sécurisée, à l'évaluation des risques, et aux mesures de prévention applicables.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025

Signature :

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de nacelle

Je soussigné, Mohamed Yahyaoui, en qualité de directeur au sein de l'entreprise Eurohinca Maroc, atteste par la présente que :

Monsieur : ADIL BARDOUD

Né le : 25-12-1989

Titulaire de la carte d'identité n° BB85581

Poste : Conducteur de nacelle

Est habilité par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Conduite et manœuvre de nacelles élévatrices selon les consignes d'utilisation ;
- Contrôle visuel et vérification des équipements avant chaque utilisation ;
- Installation et stabilisation de la nacelle dans le respect des procédures de sécurité ;
- Travail en hauteur à l'aide de la nacelle, en coordination avec les équipes au sol ;
- Respect strict des consignes de sécurité liées à l'utilisation des équipements d'élévation et au travail en hauteur.

Ce salarié justifie d'une expérience professionnelle suffisante dans la conduite de nacelles élévatrices, et a suivi une formation interne relative à leur utilisation sécurisée, à l'évaluation des risques, et aux mesures de prévention applicables.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025

Signature :

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de nacelle

Je soussigné, Mohamed Yahyaoui, en qualité de directeur au sein de l'entreprise Eurohinca Maroc, atteste par la présente que :

M. JABRAOUI ABDELKRIME,

Né le 30-03-1981

Titulaire de la carte d'identité n° BJ297721

Poste : Conducteur de nacelle

Est habilité par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Conduite et manœuvre de nacelles élévatrices selon les consignes d'utilisation ;
- Contrôle visuel et vérification des équipements avant chaque utilisation ;
- Installation et stabilisation de la nacelle dans le respect des procédures de sécurité ;
- Travail en hauteur à l'aide de la nacelle, en coordination avec les équipes au sol ;
- Respect strict des consignes de sécurité liées à l'utilisation des équipements d'élévation et au travail en hauteur.

Ce salarié justifie d'une expérience professionnelle suffisante dans la conduite de nacelles élévatrices, et a suivi une formation interne relative à leur utilisation sécurisée, à l'évaluation des risques, et aux mesures de prévention applicables.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025

Signature :

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de nacelle

Je soussigné, Mohamed Yahyaoui, en qualité de directeur au sein de l'entreprise Eurohinca Maroc, atteste par la présente que :

Monsieur : SOUFIANE GHAZALI

Né le : 14-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° WA150428

Poste : Conducteur de nacelle

Est habilité par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes :

- Conduite et manœuvre de nacelles élévatrices selon les consignes d'utilisation ;
- Contrôle visuel et vérification des équipements avant chaque utilisation ;
- Installation et stabilisation de la nacelle dans le respect des procédures de sécurité ;
- Travail en hauteur à l'aide de la nacelle, en coordination avec les équipes au sol ;
- Respect strict des consignes de sécurité liées à l'utilisation des équipements d'élévation et au travail en hauteur.

Ce salarié justifie d'une expérience professionnelle suffisante dans la conduite de nacelles élévatrices, et a suivi une formation interne relative à leur utilisation sécurisée, à l'évaluation des risques, et aux mesures de prévention applicables.

Cette habilitation est valable jusqu'au 07 avril 2026, sauf révocation ou mise à jour des compétences.

Fait à Casablanca, le 01 avril 2025

Signature :

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc

